

## Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»




Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêtés du 12 décembre 2012, arrêté du 21 décembre 2012 ;

<b>A</b>	<b>INFORMATIONS GENERALES</b>
<b>A.1</b>	<b>DESIGNATION DU BATIMENT</b>
Nature du bâtiment : <b>Pavillon Bargemon/Puget</b> Cat. du bâtiment : <b>Autre bâtiment de culture et loisirs</b> Propriété de: <b>VILLE DE MARSEILLE</b> <b>Hôtel de Ville Quai du Port</b> <b>13233 MARSEILLE CEDEX</b>  Référence Cadastre : <b>Non communiquée</b> Date du Permis de Construire : <b>Avant le 1er janvier 1949</b> Adresse : <b>Pavillon Bargemon/Puget Pavillon</b> <b>Bargemon/Puget quai du port</b> <b>13002 MARSEILLE - 2EME</b>	
<b>A.2</b>	<b>DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>
Nom : <b>VILLE DE MARSEILLE</b> Documents fournis : <b>Néant</b> Adresse : <b>Hôtel de Ville Quai du Port</b> <b>13233 MARSEILLE CEDEX</b> Moyens mis à disposition : <b>Néant</b> Qualité : <b>Propriétaire</b>	
<b>A.3</b>	<b>EXECUTION DE LA MISSION</b>
Rapport N° : <b>137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A</b> Date d'émission du rapport : <b>22/09/2023</b> Le repérage a été réalisé le : <b>26/06/2023</b> Accompagnateur : <b>Aucun</b> Par GREWIS Kevin      Laboratoire d'Analyses : <b>AIR LAB</b> Adresse laboratoire : <b>Espace Sainte Baume Bâtiment A8</b> <b>30 avenue du Château de Jouques</b> <b>13420 GÉMENOS</b> N° certificat de qualification : <b>C2017-SE05-002</b> Numéro d'accréditation : <b>1-6287</b> Date d'obtention : <b>15/09/2022</b> Assurance RCPro : <b>AXA FRANCE IARD</b> Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>WE-CERT</b> Adresse assurance : <b>313 Terrasse de l'Arche 92727</b> <b>16 Rue de Villars</b> <b>NANTERRE CEDEX</b> <b>57100 THIONVILLE</b> N° de contrat d'assurance : <b>7518072604</b> Date de commande : <b>08/06/2023</b> Date de validité : <b>01/01/2024</b>	
<b>B</b>	<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR</b>
Signature et Cachet de l'entreprise      Nom du diagnostiqueur :      Date d'établissement du rapport : <b>WE GROUP HOLDING</b> Kevin GREWIS      Fait à : <b>GÉMENOS le 22/09/2023</b> <b>WE GROUP</b> Cabinet : <b>Wegroup</b> <b>CS 82010 - 30 Av du Château de Jouques</b> Nom du Responsable : <b>ROCH Alexis</b> <b>13883 GEMENOS CEDEX</b> <b>SIREN 443 638 671</b>	

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.*

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

## C SOMMAIRE


<b>INFORMATIONS GENERALES.....</b>	<b>1</b>
DESIGNATION DU BATIMENT.....	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	1
EXECUTION DE LA MISSION .....	1
<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....</b>	<b>1</b>
<b>SOMMAIRE.....</b>	<b>2</b>
<b>CONCLUSION(S).....</b>	<b>3</b>
LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION.....	3
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION .....	3
COMMENTAIRES.....	4
<b>PROGRAMME DE REPERAGE.....</b>	<b>18</b>
LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20).....	18
LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ( ART R.1334-21).....	18
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>19</b>
<b>RAPPORTS PRECEDENTS .....</b>	<b>19</b>
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>20</b>
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION.....	20
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE .....	24
 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR .....	25
 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE .....	25
 LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS .....	26
<b>ELEMENTS D'INFORMATION .....</b>	<b>58</b>
<b>ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>59</b>
<b>ANNEXE 2 – CROQUIS .....</b>	<b>107</b>
<b>ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSE .....</b>	<b>124</b>
<b>ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS .....</b>	<b>153</b>
<b>ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....</b>	<b>166</b>
<b>ANNEXE 6 – AUTRES DOCUMENTS .....</b>	<b>168</b>
<b>ANNEXE 7 – ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES .....</b>	<b>169</b>
<b>ATTESTATION(S).....</b>	<b>188</b>

**D CONCLUSION(S)**

**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**



**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Méthode	Etat de dégradation	Photo
13	Combles n°1	+3 au +4	Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Amiante ciment	B	Jugement personnel	Matériaux non dégradé	
16	Dégagement n°2	3ème	Plancher couche inférieure	Sol	Dalles de sol	B	Document consulté	Matériaux non dégradé	
			Plancher couche supérieure	Sol	Dalles de sol	B	Document consulté	Matériaux non dégradé	
17	Pièce n°13	3ème	Plancher couche inférieure	Sol placard	Dalles de sol	B	Document consulté	Matériaux non dégradé	
			Plancher couche supérieure	Sol placard	Dalles de sol	B	Document consulté	Matériaux non dégradé	
35	Dégagement n°3	3ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B	Document consulté	Matériaux non dégradé	
36	Pièce n°30	3ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B	Document consulté	Matériaux non dégradé	
52	Dégagement n°4	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B	Document consulté	Matériaux non dégradé	
106	Pièce n°90	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	B	Document consulté	Matériaux non dégradé	
107	Dégagement n°10	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	B	Document consulté	Matériaux non dégradé	
108	Pièce n°91	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	B	Document consulté	Matériaux non dégradé	
110	Pièce n°93	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	B	Document consulté	Matériaux non dégradé	

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant

**Liste des locaux non visités et justification**

N° Local	Local	Etage	Justification
34	Pièce n°29	3ème	Porte fermée et absence de clé
123	Pièce n°103	Entresol	Porte fermée et absence de clé
151	Pièce n°129	RDC	Porte fermée et absence de clé
164	Toiture	Toiture	Absence d'accès sécurisé
208	Aile gauche	2ème	Aile désamiantée non accessible.
211	Pièce n°163	Combles	Porte fermée et absence des clés correspondantes
213	Pièce n°164	Combles	Porte fermée et absence des clés correspondantes



La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : des investigations complémentaires devront être réalisées.

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012

**Liste des éléments non inspectés et justification**

Aucun

## COMMENTAIRES

Le bâtiment Puget a été rénové (peintures murs, plafonds, faux-plafonds,...)

Le linoleum a été prélevé à la demande du client.

Les éléments cachés (plafonds, murs, sols, conduits de cheminée...) par des revêtements de décoration de type moquette, PVC, lambris, panneaux agglomérés ou contreplaqués bois, isolant, doublages murs, mobiliers intégrés ou fixés, etc.... n'ont pu être examinés par manque de visibilité et d'accessibilité, notre mission n'autorisant pas de démontage ou de destruction. Les conduits traversant non visibles encoffrés ne sont pas contrôlables sans destruction ou démontage. Notre cabinet s'engage uniquement sur les matériaux et produits contenus dans le programme de repérage de la mission.

**PLENUMS:** Les plenums derrière les faux plafond n'ont pu être contrôlés de manière exhaustive du fait d'une accessibilité relative ( présence d'isolant, de conduit de fluide et câbles de réseau, faible hauteur ) .

L'ascenseur étant en service, le diagnostic approfondi n'a pu être mené à son terme (portes ascenseur et machinerie).

Des investigations complémentaires sont nécessaires avec la collaboration d'un homme de l'art pour assurer le démontage et l'accès aux éléments concernés.

## « Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

**Cette évaluation périodique consiste à :**

- contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

## ➔ Recommandation(s) au propriétaire

### EP - Evaluation périodique

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
13	Combles n°1	+3 au +4	Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Amiante ciment
16	Dégagement n°2	3ème	Plancher couche inférieure	Sol	Dalles de sol
			Plancher couche supérieure	Sol	Dalles de sol
17	Pièce n°13	3ème	Plancher couche inférieure	Sol placard	Dalles de sol
			Plancher couche supérieure	Sol placard	Dalles de sol
35	Dégagement n°3	3ème	Plancher	Sol	Dalles de sol
36	Pièce n°30	3ème	Plancher	Sol	Dalles de sol
52	Dégagement n°4	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol
106	Pièce n°90	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol
107	Dégagement n°10	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol
108	Pièce n°91	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol
110	Pièce n°93	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol



**N** Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
1	Dégagement n°1	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
2	Pièce n°1	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
3	Pièce n°2	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
4	Pièce n°3	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
5	Pièce n°4	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
6	Pièce n°5	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
7	Pièce n°6	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
8	Pièce n°7	4ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
9	Pièce n°8	4ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
10	Pièce n°9	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
11	Escalier n°1	+3 au +4	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
12	Pièce n°10	+3 au +4	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
13	Combles n°1	+3 au +4	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
14	Pièce n°11	+3 au +4	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
15	Pièce n°12	+3 au +4	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
16	Dégagement n°2	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
17	Pièce n°13	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
18	Pièce n°14	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
19	Pièce n°15	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
20	Pièce n°16	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
21	Pièce n°17	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
22	Pièce n°18	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
23	Pièce n°19	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
24	Local technique	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
25	Pièce n°20	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
26	Pièce n°21	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
27	Pièce n°22	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
28	Pièce n°23	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
29	Pièce n°24	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
30	Pièce n°25	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
31	Pièce n°26	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
32	Pièce n°27	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
33	Pièce n°28	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
35	Dégagement n°3	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
36	Pièce n°30	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
37	Pièce n°31	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
38	Pièce n°32	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
39	Pièce n°33	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
40	Pièce n°34	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
41	Pièce n°35	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
42	Pièce n°36	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
43	Palier n°1	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
44	Pièce n°37	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
45	Pièce n°38	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
46	Pièce n°39	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
47	Pièce n°40	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
48	Pièce n°41	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
49	Pièce n°42	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
50	Pièce n°43	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
51	Escalier n°2	+2 au +3	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
52	Dégagement n°4	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
53	Pièce n°44	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
54	Pièce n°45	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
55	Pièce n°46	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
56	Pièce n°47	2ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
57	Pièce n°48	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
58	Palier n°2	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
59	Dégagement n°5	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
60	Pièce n°49	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
61	Pièce n°50	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
62	Pièce n°51	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
63	Pièce n°52	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
64	Pièce n°53	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
65	Dégagement n°6	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
66	Pièce n°54	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
67	Pièce n°55	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
68	Pièce n°56	2ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
69	Pièce n°57	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
70	Pièce n°58	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
71	Pièce n°59	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
72	Pièce n°60	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
73	Pièce n°61	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
74	Pièce n°62	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
75	Pièce n°63	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
76	Pièce n°64	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
77	Escalier n°3	+1 au +2	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
78	Dégagement n°7	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
79	Pièce n°65	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
80	Pièce n°66	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
81	Pièce n°67	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
82	Pièce n°68	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
83	Pièce n°69	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté



N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
84	Pièce n°70	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
85	Pièce n°71	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
86	Pièce n°72	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
87	Pièce n°73	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
88	Dégagement n°8	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
89	Pièce n°74	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
90	Pièce n°75	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
91	Pièce n°76	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
92	Pièce n°77	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
93	Pièce n°78	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
94	Pièce n°79	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
95	Pièce n°80	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
96	Pièce n°81	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
97	Pièce n°82	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
98	Dégagement n°9	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
99	Pièce n°83	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
100	Pièce n°84	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
101	Pièce n°85	1er	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
102	Pièce n°86	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
103	Pièce n°87	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
104	Pièce n°88	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
105	Pièce n°89	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
106	Pièce n°90	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
107	Dégagement n°10	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
108	Pièce n°91	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
109	Pièce n°92	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
110	Pièce n°93	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
111	Pièce n°94	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
112	Grande salle	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté
113	Pièce n°95	2ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
114	Pièce n°96	2ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
115	Pièce n°97	2ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
116	Pièce n°98	2ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
117	Pièce n°99	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
118	Pièce n°100	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
119	Escalier annexe	+1 au +2	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
120	Pièce n°101	Entresol	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
121	Pièce n°102	Entresol	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
122	Dégagement n°11	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
123	Pièce n°103	Entresol	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
124	Pièce n°104	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
125	Pièce n°105	Entresol	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Calorifuge

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Calorifuge
126	Pièce n°106	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
127	Pièce n°107	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
128	Pièce n°108	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
129	Pièce n°109	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
130	Pièce n°110	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
131	Pièce n°111	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
132	Dégagement n°12	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
133	Pièce n°112	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
134	Pièce n°113	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
135	Pièce n°114	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
136	Pièce n°115	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
137	Pièce n°116	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
138	Pièce n°117	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
139	Pièce n°118	Entresol	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
140	Pièce n°119	Entresol	Plafond	Plafond	Enduit projeté
141	Pièce n°120	Entresol	Plafond	Plafond	Enduit projeté
142	Pièce n°121	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
143	Pièce n°122	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
144	Pièce n°123	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Calorifuge
			Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Calorifuge
145	Pièce n°124	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
146	Pièce n°125	RDC	Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Calorifuge
			Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Calorifuge
			Conduit de fluide n°3	Toutes zones	Calorifuge
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
147	Pièce n°126	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
148	Dégagement n°13	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
149	Pièce n°127	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
150	Pièce n°128	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
154	Pièce n°130	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
155	Pièce n°131	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
156	Pièce n°132	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
157	Pièce n°133	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
158	Pièce n°134	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
159	Pièce n°135	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
161	Local n°1	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
162	Pièce n°136	Entresol	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
163	Combles n°2	4ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
166	Cuisine	Entresol	Plancher	Sol	Dalles de sol
167	Local n°2	Entresol	Plancher	Sol	Dalles de sol
175	Pièce n°140	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol
			Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifuge
			Conduit de fluide	Toutes zones	Enveloppe de calorifuge
182	Pièce n°144	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol
			Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Calorifuge
			Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Enveloppe de calorifuge
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
192	Pièce n°151	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol
195	Passerelle n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
196	Pièce n°154	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
197	Pièce n°155	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
198	Pièce n°156	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
199	Pièce n°157	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
200	Pièce n°158	2ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
201	Pièce n°159	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
203	Pièce n°161	2ème	Plancher	Sol	Linoleum
204	Pièce n°162	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol
205	Dégagement n°19	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol
			Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Enveloppe de calorifuge
			Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Calorifuge
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
206	Dégagement n°20	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol
209	Combles Puget	Combles	Mur	Toutes zones	Enduit projeté



N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Enveloppe de calorifuge
			Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Calorifuge
210	Dégagement n°21	Combles	Plancher	Sol	Dalles de sol
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
212	W.C. n°3	Combles	Plancher	Sol	Dalles de sol
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté
214	Archives	Combles	Mur	Toutes zones	Enduit projeté
			Plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond

## E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

### Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

### Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
<b>1. Parois verticales intérieures</b>	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons.
<b>2. Planchers et plafonds</b>	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol
<b>3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures.	Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits.
<b>4. Éléments extérieurs</b>	
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

## F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

**Date du repérage : 26/06/2023**

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.


L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

**Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 : néant**

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G RAPPORTS PRECEDENTS

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
04/07/2023	136999 VILLE DE MARSEILLE-AV TRAVAUX PAVILLON BARGEMON/PUGET A	WEGROUP	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE				
LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION				
N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Dégagement n°1	4ème	OUI	
2	Pièce n°1	4ème	OUI	
3	Pièce n°2	4ème	OUI	
4	Pièce n°3	4ème	OUI	
5	Pièce n°4	4ème	OUI	
6	Pièce n°5	4ème	OUI	
7	Pièce n°6	4ème	OUI	
8	Pièce n°7	4ème	OUI	
9	Pièce n°8	4ème	OUI	
10	Pièce n°9	4ème	OUI	
11	Escalier n°1	+3 au +4	OUI	
12	Pièce n°10	+3 au +4	OUI	
13	Combles n°1	+3 au +4	OUI	
14	Pièce n°11	+3 au +4	OUI	
15	Pièce n°12	+3 au +4	OUI	
16	Dégagement n°2	3ème	OUI	
17	Pièce n°13	3ème	OUI	
18	Pièce n°14	3ème	OUI	
19	Pièce n°15	3ème	OUI	
20	Pièce n°16	3ème	OUI	
21	Pièce n°17	3ème	OUI	
22	Pièce n°18	3ème	OUI	
23	Pièce n°19	3ème	OUI	
24	Local technique	3ème	OUI	
25	Pièce n°20	3ème	OUI	
26	Pièce n°21	3ème	OUI	
27	Pièce n°22	3ème	OUI	
28	Pièce n°23	3ème	OUI	
29	Pièce n°24	3ème	OUI	
30	Pièce n°25	3ème	OUI	
31	Pièce n°26	3ème	OUI	
32	Pièce n°27	3ème	OUI	
33	Pièce n°28	3ème	OUI	
34	Pièce n°29	3ème	NON	Porte fermée et absence de clé
35	Dégagement n°3	3ème	OUI	
36	Pièce n°30	3ème	OUI	
37	Pièce n°31	3ème	OUI	
38	Pièce n°32	3ème	OUI	
39	Pièce n°33	3ème	OUI	
40	Pièce n°34	3ème	OUI	
41	Pièce n°35	3ème	OUI	
42	Pièce n°36	3ème	OUI	
43	Palier n°1	3ème	OUI	
44	Pièce n°37	3ème	OUI	
45	Pièce n°38	3ème	OUI	
46	Pièce n°39	3ème	OUI	
47	Pièce n°40	3ème	OUI	
48	Pièce n°41	3ème	OUI	
49	Pièce n°42	3ème	OUI	
50	Pièce n°43	3ème	OUI	
51	Escalier n°2	+2 au +3	OUI	
52	Dégagement n°4	2ème	OUI	
53	Pièce n°44	2ème	OUI	
54	Pièce n°45	2ème	OUI	
55	Pièce n°46	2ème	OUI	
56	Pièce n°47	2ème	OUI	
57	Pièce n°48	2ème	OUI	

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
58	Palier n°2	2ème	OUI	
59	Dégagement n°5	2ème	OUI	
60	Pièce n°49	2ème	OUI	
61	Pièce n°50	2ème	OUI	
62	Pièce n°51	2ème	OUI	
63	Pièce n°52	2ème	OUI	
64	Pièce n°53	2ème	OUI	
65	Dégagement n°6	2ème	OUI	
66	Pièce n°54	2ème	OUI	
67	Pièce n°55	2ème	OUI	
68	Pièce n°56	2ème	OUI	
69	Pièce n°57	2ème	OUI	
70	Pièce n°58	2ème	OUI	
71	Pièce n°59	2ème	OUI	
72	Pièce n°60	2ème	OUI	
73	Pièce n°61	2ème	OUI	
74	Pièce n°62	2ème	OUI	
75	Pièce n°63	2ème	OUI	
76	Pièce n°64	2ème	OUI	
77	Escalier n°3	+1 au +2	OUI	
78	Dégagement n°7	1er	OUI	
79	Pièce n°65	1er	OUI	
80	Pièce n°66	1er	OUI	
81	Pièce n°67	1er	OUI	
82	Pièce n°68	1er	OUI	
83	Pièce n°69	1er	OUI	
84	Pièce n°70	1er	OUI	
85	Pièce n°71	1er	OUI	
86	Pièce n°72	1er	OUI	
87	Pièce n°73	1er	OUI	
88	Dégagement n°8	1er	OUI	
89	Pièce n°74	1er	OUI	
90	Pièce n°75	1er	OUI	
91	Pièce n°76	1er	OUI	
92	Pièce n°77	1er	OUI	
93	Pièce n°78	1er	OUI	
94	Pièce n°79	1er	OUI	
95	Pièce n°80	1er	OUI	
96	Pièce n°81	1er	OUI	
97	Pièce n°82	1er	OUI	
98	Dégagement n°9	1er	OUI	
99	Pièce n°83	1er	OUI	
100	Pièce n°84	1er	OUI	
101	Pièce n°85	1er	OUI	
102	Pièce n°86	1er	OUI	
103	Pièce n°87	1er	OUI	
104	Pièce n°88	1er	OUI	
105	Pièce n°89	1er	OUI	
106	Pièce n°90	1er	OUI	
107	Dégagement n°10	1er	OUI	
108	Pièce n°91	1er	OUI	
109	Pièce n°92	1er	OUI	
110	Pièce n°93	1er	OUI	
111	Pièce n°94	1er	OUI	
112	Grande salle	1er	OUI	
113	Pièce n°95	2ème	OUI	
114	Pièce n°96	2ème	OUI	
115	Pièce n°97	2ème	OUI	
116	Pièce n°98	2ème	OUI	
117	Pièce n°99	3ème	OUI	
118	Pièce n°100	3ème	OUI	


N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
119	Escalier annexe	+1 au +2	OUI	
120	Pièce n°101	Entresol	OUI	
121	Pièce n°102	Entresol	OUI	
122	Dégagement n°11	Entresol	OUI	
123	Pièce n°103	Entresol	NON	Porte fermée et absence de clé
124	Pièce n°104	Entresol	OUI	
125	Pièce n°105	Entresol	OUI	
126	Pièce n°106	Entresol	OUI	
127	Pièce n°107	Entresol	OUI	
128	Pièce n°108	Entresol	OUI	
129	Pièce n°109	Entresol	OUI	
130	Pièce n°110	Entresol	OUI	
131	Pièce n°111	Entresol	OUI	
132	Dégagement n°12	Entresol	OUI	
133	Pièce n°112	Entresol	OUI	
134	Pièce n°113	Entresol	OUI	
135	Pièce n°114	Entresol	OUI	
136	Pièce n°115	Entresol	OUI	
137	Pièce n°116	Entresol	OUI	
138	Pièce n°117	Entresol	OUI	
139	Pièce n°118	Entresol	OUI	
140	Pièce n°119	Entresol	OUI	
141	Pièce n°120	Entresol	OUI	
142	Pièce n°121	RDC	OUI	
143	Pièce n°122	RDC	OUI	
144	Pièce n°123	RDC	OUI	
145	Pièce n°124	RDC	OUI	
146	Pièce n°125	RDC	OUI	
147	Pièce n°126	RDC	OUI	
148	Dégagement n°13	RDC	OUI	
149	Pièce n°127	RDC	OUI	
150	Pièce n°128	RDC	OUI	
151	Pièce n°129	RDC	NON	Porte fermée et absence de clé
152	Dégagement n°14	RDC	OUI	
153	Hall d'entrée	RDC	OUI	
154	Pièce n°130	RDC	OUI	
155	Pièce n°131	RDC	OUI	
156	Pièce n°132	RDC	OUI	
157	Pièce n°133	RDC	OUI	
158	Pièce n°134	RDC	OUI	
159	Pièce n°135	RDC	OUI	
160	Dégagement n°15	RDC	OUI	
161	Local n°1	RDC	OUI	
162	Pièce n°136	Entresol	OUI	
163	Combles n°2	4ème	OUI	
164	Toiture	Toiture	NON	Absence d'accès sécurisé
165	Couloir n°1	Entresol	OUI	
166	Cuisine	Entresol	OUI	
167	Local n°2	Entresol	OUI	
168	Pièce n°137	Entresol	OUI	
169	Dressing	Entresol	OUI	
170	W.C. n°1	Entresol	OUI	
171	Dégagement n°16	1er	OUI	
172	Pièce n°138	1er	OUI	
173	Pièce n°139	1er	OUI	
174	Salle d'eau	1er	OUI	
175	Pièce n°140	1er	OUI	
176	W.C. n°2	1er	OUI	
177	Dégagement n°17	1er	OUI	
178	Pièce n°141	1er	OUI	
179	Dégagement n°18	1er	OUI	



N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
180	Pièce n°142	1er	OUI	
181	Pièce n°143	1er	OUI	
182	Pièce n°144	1er	OUI	
183	Pièce n°145	RDC	OUI	
184	Couloir n°2	RDC	OUI	
185	Pièce n°146	RDC	OUI	
186	Pièce n°147	RDC	OUI	
187	Local n°3	RDC	OUI	
188	Passerelle n°1	1er	OUI	
189	Pièce n°148	1er	OUI	
190	Pièce n°149	1er	OUI	
191	Pièce n°150	1er	OUI	
192	Pièce n°151	1er	OUI	
193	Pièce n°152	1er	OUI	
194	Pièce n°153	1er	OUI	
195	Passerelle n°2	2ème	OUI	
196	Pièce n°154	2ème	OUI	
197	Pièce n°155	2ème	OUI	
198	Pièce n°156	2ème	OUI	
199	Pièce n°157	2ème	OUI	
200	Pièce n°158	2ème	OUI	
201	Pièce n°159	2ème	OUI	
202	Pièce n°160	2ème	OUI	
203	Pièce n°161	2ème	OUI	
204	Pièce n°162	2ème	OUI	
205	Dégagement n°19	2ème	OUI	
206	Dégagement n°20	2ème	OUI	
207	Salle de mariages	RDC	OUI	
208	Aile gauche	2ème	NON	Aile désamiantée non accessible.
209	Combles Puget	Combles	OUI	
210	Dégagement n°21	Combles	OUI	
211	Pièce n°163	Combles	NON	Porte fermée et absence des clés correspondantes
212	W.C. n°3	Combles	OUI	
213	Pièce n°164	Combles	NON	Porte fermée et absence des clés correspondantes
214	Archives	Combles	OUI	

# DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
4	Pièce n°3	4ème	Plafond	Plafond	Revêtement plastique
13	Combles n°1	+3 au +4	Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Métal
32	Pièce n°27	3ème	Plancher	Sol	Linoleum
117	Pièce n°99	3ème	Plancher	Sol	Linoleum
118	Pièce n°100	3ème	Plancher	Sol	Linoleum
165	Couloir n°1	Entresol	Plancher	Sol	Parquet flottant
			Mur	Toutes zones	Toile de verre
168	Pièce n°137	Entresol	Plancher	Sol	Parquet flottant
169	Dressing	Entresol	Plancher	Sol	Parquet flottant
170	W.C. n°1	Entresol	Plancher	Sol	Parquet flottant
171	Dégagement n°16	1er	Plancher	Sol	Bois
172	Pièce n°138	1er	Plancher	Sol	Moquette
173	Pièce n°139	1er	Plancher	Sol	Moquette
174	Salle d'eau	1er	Plancher	Sol	Carrelage
176	W.C. n°2	1er	Plancher	Sol	Carrelage
177	Dégagement n°17	1er	Plancher	Sol	Bois
178	Pièce n°141	1er	Plancher	Sol	Bois
179	Dégagement n°18	1er	Plancher	Sol	Bois
180	Pièce n°142	1er	Plancher	Sol	Bois
181	Pièce n°143	1er	Plancher	Sol	Bois
183	Pièce n°145	RDC	Plancher	Sol	Marbre
184	Couloir n°2	RDC	Plancher	Sol	Carrelage
185	Pièce n°146	RDC	Plancher	Sol	Carrelage
186	Pièce n°147	RDC	Plancher	Sol	Carrelage
187	Local n°3	RDC	Plancher	Sol	Carrelage
188	Passerelle n°1	1er	Plancher	Sol	Marbre
			Mur	Toutes zones	Pierres
189	Pièce n°148	1er	Plancher	Sol	Bois
190	Pièce n°149	1er	Plancher	Sol	Bois
191	Pièce n°150	1er	Plancher	Sol	Bois
193	Pièce n°152	1er	Plancher	Sol	Bois
194	Pièce n°153	1er	Plancher	Sol	Bois
202	Pièce n°160	2ème	Plancher	Sol	Linoleum
207	Salle de mariages	RDC	Plancher	Sol	Marbre
209	Combles Puget	Combles	Plancher	Sol	Carrelage
			Plafond	Plafond	Bois
			Plafond	Plafond	Terre cuite
214	Archives	Combles	Plancher	Sol	Linoleum

 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR											
N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Présence	Critère de décision	Etat de dégradation	Obligation / Préconisation
13	Combles n°1	+3 au +4	Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Amiante ciment	B		A	Jugement personnel	MND	EP
16	Dégagement n°2	3ème	Plancher couche inférieure	Sol	Dalles de sol	B		A	Document consulté	MND	EP
			Plancher couche supérieure	Sol	Dalles de sol	B		A	Document consulté	MND	EP
17	Pièce n°13	3ème	Plancher couche inférieure	Sol placard	Dalles de sol	B		A	Document consulté	MND	EP
			Plancher couche supérieure	Sol placard	Dalles de sol	B		A	Document consulté	MND	EP
35	Dégagement n°3	3ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		A	Document consulté	MND	EP
36	Pièce n°30	3ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		A	Document consulté	MND	EP
52	Dégagement n°4	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		A	Document consulté	MND	EP
106	Pièce n°90	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		A	Document consulté	MND	EP
107	Dégagement n°10	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		A	Document consulté	MND	EP
108	Pièce n°91	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		A	Document consulté	MND	EP
110	Pièce n°93	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		A	Document consulté	MND	EP

 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE											
Néant											

<div>N</div> LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS									
N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
1	Dégagement n°1	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
2	Pièce n°1	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
3	Pièce n°2	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
4	Pièce n°3	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
5	Pièce n°4	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P007	Résultat d'analyse (P007)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
6	Pièce n°5	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
7	Pièce n°6	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P007	Résultat d'analyse (P007)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
8	Pièce n°7	4ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P005	Résultat d'analyse (P005)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P008	Résultat d'analyse (P008)
9	Pièce n°8	4ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
10	Pièce n°9	4ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P002	Résultat d'analyse (P002)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
11	Escalier n°1	+3 au +4	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P004	Résultat d'analyse (P004)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
12	Pièce n°10	+3 au +4	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
13	Combles n°1	+3 au +4	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P010	Résultat d'analyse (P010)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P009	Résultat d'analyse (P009)
14	Pièce n°11	+3 au +4	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
15	Pièce n°12	+3 au +4	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
16	Dégagement n°2	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
17	Pièce n°13	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
18	Pièce n°14	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)



N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
19	Pièce n°15	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
20	Pièce n°16	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
21	Pièce n°17	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P018	Résultat d'analyse (P018)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
22	Pièce n°18	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
23	Pièce n°19	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
24	Local technique	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
25	Pièce n°20	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P017	Résultat d'analyse (P017)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
26	Pièce n°21	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P011	Résultat d'analyse (P011)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P013	Résultat d'analyse (P013)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P015	Résultat d'analyse (P015)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P012	Résultat d'analyse (P012)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P014	Résultat d'analyse (P014)
27	Pièce n°22	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
28	Pièce n°23	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P019	Résultat d'analyse (P019)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
29	Pièce n°24	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
30	Pièce n°25	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
31	Pièce n°26	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P020	Résultat d'analyse (P020)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
32	Pièce n°27	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
33	Pièce n°28	3ème	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
35	Dégagement n°3	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P007	Résultat d'analyse (P007)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
36	Pièce n°30	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P007	Résultat d'analyse (P007)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
37	Pièce n°31	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P007	Résultat d'analyse (P007)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
38	Pièce n°32	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P007	Résultat d'analyse (P007)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
39	Pièce n°33	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P007	Résultat d'analyse (P007)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
40	Pièce n°34	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P007	Résultat d'analyse (P007)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
41	Pièce n°35	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P007	Résultat d'analyse (P007)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
42	Pièce n°36	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P007	Résultat d'analyse (P007)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
43	Palier n°1	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
44	Pièce n°37	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P007	Résultat d'analyse (P007)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
45	Pièce n°38	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P007	Résultat d'analyse (P007)
46	Pièce n°39	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P021	Résultat d'analyse (P021)
47	Pièce n°40	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P021	Résultat d'analyse (P021)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
48	Pièce n°41	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P021	Résultat d'analyse (P021)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
49	Pièce n°42	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P021	Résultat d'analyse (P021)
50	Pièce n°43	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P021	Résultat d'analyse (P021)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
51	Escalier n°2	+2 au +3	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
52	Dégagement n°4	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
53	Pièce n°44	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P023	Résultat d'analyse (P023)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P027	Résultat d'analyse (P027)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P031	Résultat d'analyse (P031)
54	Pièce n°45	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P024	Résultat d'analyse (P024)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P028	Résultat d'analyse (P028)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P032	Résultat d'analyse (P032)
55	Pièce n°46	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
56	Pièce n°47	2ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)



N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
57	Pièce n°48	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
58	Palier n°2	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
59	Dégagement n°5	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
60	Pièce n°49	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
61	Pièce n°50	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté



N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
62	Pièce n°51	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
63	Pièce n°52	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
64	Pièce n°53	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
65	Dégagement n°6	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
66	Pièce n°54	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
67	Pièce n°55	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
68	Pièce n°56	2ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P035	Résultat d'analyse (P035)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
69	Pièce n°57	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
70	Pièce n°58	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
71	Pièce n°59	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
72	Pièce n°60	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
73	Pièce n°61	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
74	Pièce n°62	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P034	Résultat d'analyse (P034)
75	Pièce n°63	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P025	Résultat d'analyse (P025)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P029	Résultat d'analyse (P029)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P033	Résultat d'analyse (P033)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P036	Résultat d'analyse (P036)
76	Pièce n°64	2ème	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P035	Résultat d'analyse (P035)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
77	Escalier n°3	+1 au +2	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
78	Dégagement n°7	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P038	Résultat d'analyse (P038)
79	Pièce n°65	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
80	Pièce n°66	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P032	Résultat d'analyse (P032)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P028	Résultat d'analyse (P028)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P024	Résultat d'analyse (P024)
81	Pièce n°67	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P038	Résultat d'analyse (P038)
82	Pièce n°68	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P037	Résultat d'analyse (P037)
83	Pièce n°69	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
84	Pièce n°70	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P038	Résultat d'analyse (P038)
85	Pièce n°71	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
86	Pièce n°72	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
87	Pièce n°73	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P039	Résultat d'analyse (P039)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
88	Dégagement n°8	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P039	Résultat d'analyse (P039)
89	Pièce n°74	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P040	Résultat d'analyse (P040)
			Plancher couche supérieure	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
			Plancher couche inférieure	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
90	Pièce n°75	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P040	Résultat d'analyse (P040)
91	Pièce n°76	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P040	Résultat d'analyse (P040)
92	Pièce n°77	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P040	Résultat d'analyse (P040)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
93	Pièce n°78	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
94	Pièce n°79	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P040	Résultat d'analyse (P040)
95	Pièce n°80	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
96	Pièce n°81	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P040	Résultat d'analyse (P040)
97	Pièce n°82	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P040	Résultat d'analyse (P040)
98	Dégagement n°9	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P040	Résultat d'analyse (P040)
99	Pièce n°83	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P040	Résultat d'analyse (P040)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)



N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
100	Pièce n°84	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P039	Résultat d'analyse (P039)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
101	Pièce n°85	1er	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P040	Résultat d'analyse (P040)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
102	Pièce n°86	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P040	Résultat d'analyse (P040)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
103	Pièce n°87	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P040	Résultat d'analyse (P040)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
104	Pièce n°88	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
105	Pièce n°89	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P032	Résultat d'analyse (P032)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P028	Résultat d'analyse (P028)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P024	Résultat d'analyse (P024)



N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P041	Résultat d'analyse (P041)
106	Pièce n°90	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P042	Résultat d'analyse (P042)
107	Dégagement n°10	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P039	Résultat d'analyse (P039)
108	Pièce n°91	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P042	Résultat d'analyse (P042)
109	Pièce n°92	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P039	Résultat d'analyse (P039)
110	Pièce n°93	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P032	Résultat d'analyse (P032)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P028	Résultat d'analyse (P028)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P024	Résultat d'analyse (P024)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P039	Résultat d'analyse (P039)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P042	Résultat d'analyse (P042)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
111	Pièce n°94	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P039	Résultat d'analyse (P039)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
112	Grande salle	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
113	Pièce n°95	2ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P032	Résultat d'analyse (P032)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P028	Résultat d'analyse (P028)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P024	Résultat d'analyse (P024)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P037	Résultat d'analyse (P037)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
114	Pièce n°96	2ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P032	Résultat d'analyse (P032)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P028	Résultat d'analyse (P028)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P037	Résultat d'analyse (P037)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P024	Résultat d'analyse (P024)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
115	Pièce n°97	2ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P037	Résultat d'analyse (P037)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P032	Résultat d'analyse (P032)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P028	Résultat d'analyse (P028)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P024	Résultat d'analyse (P024)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
116	Pièce n°98	2ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P037	Résultat d'analyse (P037)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P032	Résultat d'analyse (P032)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P028	Résultat d'analyse (P028)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P024	Résultat d'analyse (P024)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
117	Pièce n°99	3ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)
118	Pièce n°100	3ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P014	Résultat d'analyse (P014)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P005	Résultat d'analyse (P005)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P012	Résultat d'analyse (P012)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P006	Résultat d'analyse (P006)
119	Escalier annexe	+1 au +2	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P030	Résultat d'analyse (P030)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P026	Résultat d'analyse (P026)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P022	Résultat d'analyse (P022)
120	Pièce n°101	Entresol	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
121	Pièce n°102	Entresol	Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
122	Dégagement n°11	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P048	Résultat d'analyse (P048)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P052	Résultat d'analyse (P052)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
123	Pièce n°103	Entresol	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P062	Résultat d'analyse (P062)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
124	Pièce n°104	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P044	Résultat d'analyse (P044)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
125	Pièce n°105	Entresol	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Calorifuge	A		P060	Résultat d'analyse (P060)
			Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Calorifuge	A		P061	Résultat d'analyse (P061)
126	Pièce n°106	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
127	Pièce n°107	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P045	Résultat d'analyse (P045)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P049	Résultat d'analyse (P049)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P053	Résultat d'analyse (P053)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P055	Résultat d'analyse (P055)
128	Pièce n°108	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
129	Pièce n°109	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P046	Résultat d'analyse (P046)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P050	Résultat d'analyse (P050)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P054	Résultat d'analyse (P054)
130	Pièce n°110	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P057	Résultat d'analyse (P057)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
131	Pièce n°111	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
132	Dégagement n°12	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P057	Résultat d'analyse (P057)
133	Pièce n°112	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
134	Pièce n°113	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P057	Résultat d'analyse (P057)
135	Pièce n°114	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
136	Pièce n°115	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
137	Pièce n°116	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
138	Pièce n°117	Entresol	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
139	Pièce n°118	Entresol	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
140	Pièce n°119	Entresol	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
141	Pièce n°120	Entresol	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
142	Pièce n°121	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
143	Pièce n°122	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
144	Pièce n°123	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Calorifuge	A		P058	Résultat d'analyse (P058)
			Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Calorifuge	A		P059	Résultat d'analyse (P059)
145	Pièce n°124	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
146	Pièce n°125	RDC	Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Calorifuge	A		P058	Résultat d'analyse (P058)
			Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Calorifuge	A		P059	Résultat d'analyse (P059)
			Conduit de fluide n°3	Toutes zones	Calorifuge	A		P063	Résultat d'analyse (P063)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P064	Résultat d'analyse (P064)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P065	Résultat d'analyse (P065)



N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
147	Pièce n°126	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P053	Résultat d'analyse (P053)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P049	Résultat d'analyse (P049)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P045	Résultat d'analyse (P045)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P055	Résultat d'analyse (P055)
148	Dégagement n°13	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
149	Pièce n°127	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
150	Pièce n°128	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
154	Pièce n°130	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
155	Pièce n°131	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
156	Pièce n°132	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)



N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
157	Pièce n°133	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
158	Pièce n°134	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P055	Résultat d'analyse (P055)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P053	Résultat d'analyse (P053)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P049	Résultat d'analyse (P049)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P045	Résultat d'analyse (P045)
159	Pièce n°135	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P056	Résultat d'analyse (P056)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P047	Résultat d'analyse (P047)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
161	Local n°1	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P051	Résultat d'analyse (P051)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P043	Résultat d'analyse (P043)
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B			Document consulté
162	Pièce n°136	Entresol	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P053	Résultat d'analyse (P053)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P045	Résultat d'analyse (P045)
163	Combles n°2	4ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B		P016	Résultat d'analyse (P016)
			Cloisons	Toutes zones	Enduit projeté	B		P003	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P001	Résultat d'analyse (P001)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
165	Couloir n°1	Entresol	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
166	Cuisine	Entresol	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P066	Résultat d'analyse (P066)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
167	Local n°2	Entresol	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P067	Résultat d'analyse (P067)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
168	Pièce n°137	Entresol	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
169	Dressing	Entresol	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
170	W.C. n°1	Entresol	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
171	Dégagement n°16	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
172	Pièce n°138	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A			Document consulté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
173	Pièce n°139	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
174	Salle d'eau	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
175	Pièce n°140	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P067	Résultat d'analyse (P067)
			Conduit de fluide	Toutes zones	Calorifuge	A		P069	Résultat d'analyse (P069)
			Conduit de fluide	Toutes zones	Enveloppe de calorifuge	B		P068	Résultat d'analyse (P068)
176	W.C. n°2	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
177	Dégagement n°17	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
178	Pièce n°141	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
179	Dégagement n°18	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
180	Pièce n°142	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
181	Pièce n°143	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A			Document consulté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
182	Pièce n°144	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P067	Résultat d'analyse (P067)
			Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Calorifuge	A		P071	Résultat d'analyse (P071)
			Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Enveloppe de calorifuge	B		P070	Résultat d'analyse (P070)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P072	Résultat d'analyse (P072)
183	Pièce n°145	RDC	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
184	Couloir n°2	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A			Document consulté
185	Pièce n°146	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
186	Pièce n°147	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A			Document consulté
187	Local n°3	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
			Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Calorifuge	A			Document consulté
			Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Enveloppe de calorifuge	B			Document consulté
188	Passerelle n°1	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
189	Pièce n°148	1er	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
190	Pièce n°149	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
191	Pièce n°150	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A			Document consulté
192	Pièce n°151	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A			Document consulté
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
			Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P073	Résultat d'analyse (P073)
193	Pièce n°152	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
194	Pièce n°153	1er	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
195	Passerelle n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P075	Résultat d'analyse (P075)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P085	Résultat d'analyse (P085)
196	Pièce n°154	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P074	Résultat d'analyse (P074)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P085	Résultat d'analyse (P085)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
197	Pièce n°155	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P076	Résultat d'analyse (P076)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P085	Résultat d'analyse (P085)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
198	Pièce n°156	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P077	Résultat d'analyse (P077)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P085	Résultat d'analyse (P085)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
199	Pièce n°157	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P078	Résultat d'analyse (P078)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P086	Résultat d'analyse (P086)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
200	Pièce n°158	2ème	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P086	Résultat d'analyse (P086)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
201	Pièce n°159	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P080	Résultat d'analyse (P080)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P087	Résultat d'analyse (P087)
202	Pièce n°160	2ème	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
203	Pièce n°161	2ème	Plancher	Sol	Linoleum	C	X	P079	Résultat d'analyse (P079)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
204	Pièce n°162	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P080	Résultat d'analyse (P080)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
205	Dégagement n°19	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P081	Résultat d'analyse (P081)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
			Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Enveloppe de calorifuge	B		P083	Résultat d'analyse (P083)
			Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Calorifuge	A		P084	Résultat d'analyse (P084)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P086	Résultat d'analyse (P086)
206	Dégagement n°20	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P082	Résultat d'analyse (P082)
			Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
207	Salle de mariages	RDC	Plafond	Plafond	Enduit projeté	B			Document consulté
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B			Document consulté
209	Combles Puget	Combles	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P088	Résultat d'analyse (P088)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Hors champ d'investigation*	Référence prélèvement	Critère de décision
			Conduit de fluide n°1	Toutes zones	Enveloppe de calorifuge	B		P089	Résultat d'analyse (P089)
			Conduit de fluide n°2	Toutes zones	Calorifuge	A		P090	Résultat d'analyse (P090)
210	Dégagement n°21	Comble s	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P091	Résultat d'analyse (P091)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P093	Résultat d'analyse (P093)
212	W.C. n°3	Comble s	Plancher	Sol	Dalles de sol	B		P091	Résultat d'analyse (P091)
			Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P093	Résultat d'analyse (P093)
			Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P092	Résultat d'analyse (P092)
214	Archives	Comble s	Mur	Toutes zones	Enduit projeté	B		P088	Résultat d'analyse (P088)
			Plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A		P094	Résultat d'analyse (P094)

LEGENDE				
Présence	A : Amiante	N : Non Amianté		a? : Probabilité de présence d'Amiante
Etat de dégradation des Matériaux	F, C, FP	BE : Bon état	DL : Dégradations locales	ME : Mauvais état
	Autres matériaux	MND : Matériau(x) non dégradé(s)		MD : Matériau(x) dégradé(s)
Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond (résultat de la grille d'évaluation)	1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation		
	2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement		
	3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement		
Recommandations des autres matériaux et produits. (résultat de la grille d'évaluation)	EP	Evaluation périodique		
	AC1	Action corrective de premier niveau		
	AC2	Action corrective de second niveau		

## I ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org)



## ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

## ELEMENT : Conduit de fluide n°1


## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide n°1 - Toutes zones	Amiante ciment	+3 au +4 - Combles n°1
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
Résultat de la grille d'évaluation		
Evaluation périodique		

## PRELEVEMENT : P001

## Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	4ème - Dégagement n°1
Résultat amiante		
absence d'amiante		
Date de prélèvement : 26/06/2023		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant gris et Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P002

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	4ème - Pièce n°9
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit friable blanc	0

## PRELEVEMENT : P003

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Cloisons - Toutes zones	Enduit projeté	4ème - Dégagement n°1
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0



## PRELEVEMENT : P004

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Cloisons - Toutes zones	Enduit projeté	+3 au +4 - Escalier n°1
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P005

## Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Cloisons - Toutes zones	Enduit projeté	4ème - Pièce n°7
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant gris et Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P006

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	4ème - Pièce n°9
<b>Résultat amiante</b> absence d'amiante		
Date de prélèvement : 26/06/2023		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant blanc	0
C2	Faux-plafond friable/fibreux beige	0

## PRELEVEMENT : P007

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	4ème - Pièce n°4
<b>Résultat amiante</b> absence d'amiante		
Date de prélèvement : 26/06/2023		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Laine minérale souple/fibreux beige et Peinture cassant blanc	0
C2	Laine minérale souple/fibreux beige	0

## PRELEVEMENT : P008

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	4ème - Pièce n°7
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant blanc	0
C2	Faux-plafond friable/fibreux beige	0

## PRELEVEMENT : P009

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	+3 au +4 - Combles n°1
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P010

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	+3 au +4 - Combles n°1
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P011

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Cloisons - Toutes zones	Enduit projeté	3ème - Pièce n°21
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P012

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	3ème - Pièce n°21
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P013

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	3ème - Pièce n°21
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P014

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Enduit projeté	3ème - Pièce n°21
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P015

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Enduit projeté	3ème - Pièce n°21
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		


## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0



## PRELEVEMENT : P016

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Enduit projeté	3ème - Dégagement n°2
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P017

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Enduit projeté	3ème - Pièce n°20
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0



## PRELEVEMENT : P018

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	3ème - Pièce n°17
<b>Résultat amiante</b> absence d'amiante		
Date de prélèvement : 26/06/2023		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Laine minérale souple/fibreux jaune et Peinture cassant blanc	0
C2	Laine minérale souple/fibreux jaune	0

## PRELEVEMENT : P019

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	3ème - Pièce n°23
<b>Résultat amiante</b> absence d'amiante		
Date de prélèvement : 26/06/2023		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant beige	0
C2	Faux-plafond friable/fibreux beige	0

## PRELEVEMENT : P020

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	3ème - Pièce n°26
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant blanc	0
C2	Faux-plafond friable/fibreux beige	0

## PRELEVEMENT : P021

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	3ème - Pièce n°39
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	0
C2	Faux-plafond fibreux/souple beige	0

## PRELEVEMENT : P022

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	2ème - Dégagement n°4
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Enduit cassant beige et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P023

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	2ème - Pièce n°44
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant beige et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P024

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	2ème - Pièce n°45
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit friable gris et Peinture souple blanc	0

## PRELEVEMENT : P025

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	2ème - Pièce n°63
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit friable beige et Peinture souple blanc	0

## PRELEVEMENT : P026

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Cloisons - Toutes zones	Enduit projeté	2ème - Dégagement n°4
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant multicolore et Enduit cassant beige	0

## PRELEVEMENT : P027

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Cloisons - Toutes zones	Enduit projeté	2ème - Pièce n°44
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant multicolore et Enduit cassant beige	0

## PRELEVEMENT : P028

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Cloisons - Toutes zones	Enduit projeté	2ème - Pièce n°45
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit friable beige et Peinture souple blanc	0

## PRELEVEMENT : P029

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Cloisons - Toutes zones	Enduit projeté	2ème - Pièce n°63
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit friable beige et Peinture souple blanc	0

## PRELEVEMENT : P030

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Enduit projeté	2ème - Dégagement n°4
Résultat amiante		
absence d'amiante		
Date de prélèvement : 26/06/2023		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant beige et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P031

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Enduit projeté	2ème - Pièce n°44
Résultat amiante		
absence d'amiante		
Date de prélèvement : 26/06/2023		


## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant beige et Peinture cassant blanc	0



## PRELEVEMENT : P032

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Enduit projeté	2ème - Pièce n°45
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant beige et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P033

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Enduit projeté	2ème - Pièce n°63
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant beige et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P034

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	2ème - Pièce n°49
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	0
C2	Faux-plafond fibreux/souple beige	0

## PRELEVEMENT : P035

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	2ème - Pièce n°64
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	0
C2	Faux-plafond fibreux/souple beige	0

## PRELEVEMENT : P036

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	2ème - Pièce n°63
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	0
C2	Faux-plafond fibreux/souple beige	0

## PRELEVEMENT : P037

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	1er - Pièce n°68
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond fibreux/souple beige	0
C2	Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P038

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	1er - Pièce n°67
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond fibreux/souple jaune et Peinture cassant blanc	0
C2	Faux-plafond fibreux/souple beige	0

## PRELEVEMENT : P039

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	1er - Dégagement n°8
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	0
C2	Faux-plafond fibreux/souple beige	0

## PRELEVEMENT : P040

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	1er - Pièce n°79
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	0
C2	Faux-plafond fibreux/souple beige	0

## PRELEVEMENT : P041

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	1er - Pièce n°89
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Laine minérale souple/fibreux jaune et Peinture cassant blanc	0
C2	Laine minérale souple/fibreux jaune	0

## PRELEVEMENT : P042

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	1er - Pièce n°93
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Laine minérale souple/fibreux jaune et Peinture cassant blanc	0
C2	Laine minérale souple/fibreux jaune	0

## PRELEVEMENT : P043

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	Entresol - Dégagement n°11
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P044

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	Entresol - Pièce n°104
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant beige et Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P045

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	Entresol - Pièce n°107
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		


### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant beige et Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0



## PRELEVEMENT : P046

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	Entresol - Pièce n°109
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant beige et Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P047

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Cloisons - Toutes zones	Enduit projeté	Entresol - Pièce n°101
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P048

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Cloisons - Toutes zones	Enduit projeté	Entresol - Dégagement n°11
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant beige	0

## PRELEVEMENT : P049

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Cloisons - Toutes zones	Enduit projeté	Entresol - Pièce n°107
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P050

## Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Cloisons - Toutes zones	Enduit projeté	Entresol - Pièce n°109
Résultat amiante		
absence d'amiante		
Date de prélèvement : 26/06/2023		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P051

## Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Enduit projeté	Entresol - Pièce n°101
Résultat amiante		
absence d'amiante		
Date de prélèvement : 26/06/2023		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant beige	0

## PRELEVEMENT : P052

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Enduit projeté	Entresol - Dégagement n°11
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P053

## Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Enduit projeté	Entresol - Pièce n°107
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	0

## PRELEVEMENT : P054

## Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Enduit projeté	Entresol - Pièce n°109
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant beige et Enduit cassant blanc et Peinture cassant beige	0

## PRELEVEMENT : P055

## Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	Entresol - Pièce n°107
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant blanc	0
C2	Faux-plafond friable/fibreux beige	0

## PRELEVEMENT : P056

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	Entresol - Dégagement n°11
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant blanc	0
C2	Faux-plafond friable/fibreux beige	0

## PRELEVEMENT : P057

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Elément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	Entresol - Dégagement n°12
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant blanc	0
C2	Faux-plafond friable/fibreux beige	0

## PRELEVEMENT : P058

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide n°1 - Toutes zones	Calorifuge	RDC - Pièce n°123
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Mousse souple bleu et Fibre fibreux blanc et Peinture cassant blanc	0
C2	Fibre fibreux blanc	0

## PRELEVEMENT : P059

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide n°2 - Toutes zones	Calorifuge	RDC - Pièce n°123
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Laine minérale souple/fibreux jaune et Matériau souple gris	0
C2	Laine minérale souple/fibreux jaune	0



## PRELEVEMENT : P060

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide n°1 - Toutes zones	Calorifuge	Entresol - Pièce n°105
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Mousse souple noir et Fibre fibreux blanc et Peinture cassant blanc	0
C2	Fibre fibreux blanc	0

## PRELEVEMENT : P061

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide n°2 - Toutes zones	Calorifuge	Entresol - Pièce n°105
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Bande plâtre souple/fibreux blanc et Peinture souple blanc et Mousse souple bleu	0
C2	Bande plâtre souple/fibreux blanc	0

## PRELEVEMENT : P062

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	Entresol - Pièce n°103
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Carton fibreux/souple beige et Plâtre cassant blanc	0
C2	Carton fibreux/souple beige	0

## PRELEVEMENT : P063

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide n°3 - Toutes zones	Calorifuge	RDC - Pièce n°125
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Mousse souple/fibreux noir et Matériau souple blanc et Peinture cassant blanc	0
C2	Mousse souple/fibreux noir	0

## PRELEVEMENT : P064

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	RDC - Pièce n°125
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant beige et Peinture cassant beige	0

## PRELEVEMENT : P065

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Enduit projeté	RDC - Pièce n°125
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
C1	Enduit cassant beige et Peinture cassant beige	0

## PRELEVEMENT : P066

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plancher - Sol	Dalles de sol	Entresol - Cuisine
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P067

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plancher - Sol	Dalles de sol	Entresol - Local n°2
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P068

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide - Toutes zones	Enveloppe de calorifuge	1er - Pièce n°140
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P069

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide - Toutes zones	Calorifuge	1er - Pièce n°140
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P070

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide n°2 - Toutes zones	Enveloppe de calorifuge	1er - Pièce n°144
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P071

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide n°1 - Toutes zones	Calorifuge	1er - Pièce n°144
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		



## PRELEVEMENT : P072

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	1er - Pièce n°144
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P073

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plancher - Sol	Dalles de sol	1er - Pièce n°151
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		



## PRELEVEMENT : P074

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plancher - Sol	Dalles de sol	2ème - Pièce n°154
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P075

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plancher - Sol	Dalles de sol	2ème - Passerelle n°2
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P076


### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plancher - Sol	Dalles de sol	2ème - Pièce n°155
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P077

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plancher - Sol	Dalles de sol	2ème - Pièce n°156
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P078

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plancher - Sol	Dalles de sol	2ème - Pièce n°157
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P079


### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plancher - Sol	Linoleum	2ème - Pièce n°161
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P080

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plancher - Sol	Dalles de sol	2ème - Pièce n°162
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P081

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plancher - Sol	Dalles de sol	2ème - Dégagement n°19
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P082

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plancher - Sol	Dalles de sol	2ème - Dégagement n°20
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P083

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide n°1 - Toutes zones	Enveloppe de calorifuge	2ème - Dégagement n°19
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P084


### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide n°2 - Toutes zones	Calorifuge	2ème - Dégagement n°19
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P085

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	2ème - Passerelle n°2
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		



## PRELEVEMENT : P086


### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	2ème - Dégagement n°19
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P087

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	2ème - Pièce n°159
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		



## PRELEVEMENT : P088

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	Combles - Combles Puget
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P089


### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide n°1 - Toutes zones	Enveloppe de calorifuge	Combles - Combles Puget
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P090


### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Conduit de fluide n°2 - Toutes zones	Calorifuge	Combles - Combles Puget
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P091


### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plancher - Sol	Dalles de sol	Combles - Dégagement n°21
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P092

### Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Mur - Toutes zones	Enduit projeté	Combles - W.C. n°3
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## PRELEVEMENT : P093

### Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Faux-plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	Combles - Dégagement n°21
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

PRELEVEMENT : P094		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Nom de l'opérateur
VILLE DE MARSEILLE	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET	GREWIS Kevin
Élément - Localisation	Matériau	Pièce ou local
Plafond - Plafond	Plaques de faux-plafond	Combles - Archives
<b>Résultat amiante</b>		
absence d'amiante		
<b>Date de prélèvement : 26/06/2023</b>		

## ANNEXE 2 – CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005	VILLE DE	MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET		
N° planche :	1/17	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau RDC - parois verticales et horizontales



Légende :  
N Non amianté, après analyse.  
R Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Élément
		P058	Calorifuge
		P059	Calorifuge
		P063	Calorifuge
		P064	Enduit projeté Mur
		P065	Enduit projeté Plafond
		P043	Enduit projeté Mur
		P044	Enduit projeté Mur
		P045	Enduit projeté Mur
		P046	Enduit projeté Cloisons
		P047	Enduit projeté Cloisons
		P048	Enduit projeté Cloisons
		P049	Enduit projeté Cloisons
		P050	Enduit projeté Plafond
		P051	Enduit projeté Plafond
		P052	Enduit projeté Plafond
		P053	Enduit projeté Plafond
		P054	Enduit projeté Plafond
		P055	Plaques de faux-plafond
		P056	Plaques de faux-plafond

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Pavillon Bargemon/Puget Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			
N° planche :	2/17	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Niveau RDC - Sols

Niveau RDC

Légende :

N Non amianté, après analyse.


A Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Elément
N		Document consulté	Dalles de sol



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005	VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			
N° planche :	3/17	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau Entresol - Parois verticales et horizontales

Niveau Entresol



Légende :

N Non amianté, après analyse.  
A Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Élément
		P043	Enduit projeté Mur
		P044	Enduit projeté Mur
		P045	Enduit projeté Mur
		P046	Enduit projeté Cloisons
		P047	Enduit projeté Cloisons
		P048	Enduit projeté Cloisons
		P049	Enduit projeté Cloisons
		P050	Enduit projeté Plafond
		P051	Enduit projeté Plafond
		P052	Enduit projeté Plafond
		P053	Enduit projeté Plafond
		P054	Plaques de faux-plafond
		P055	Plaques de faux-plafond
		P056	Plaques de faux-plafond
		P057	Plaques de faux-plafond
		P060	Calorifuge
		P061	Calorifuge
		P062	Plaques de faux-plafond



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Pavillon Bargemon/Puget Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME		
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET					
N° planche :	4/17	Version :	0		Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				Bâtiment – Niveau :	Niveau Entresol - Sols

Niveau Entresol

Légende :


N Non amianté, après analyse.

A Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Elément
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol
N		Document consulté	Dalles de sol

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET				
N° planche :	5/17	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau 1er etage -Parois verticales et horizontales

Niveau 1er étage



**Légende :**

**N** Non amianté, après analyse

**a** Amianté, après analyse ou jugement personnel



















Résultat	Légende	Critère décision	Élément
✓		P037	Plaques de faux-plafond
		P038	Plaques de faux-plafond
		P039	Plaques de faux-plafond
		P040	Plaques de faux-plafond
		P041	Plaques de faux-plafond
		P042	Plaques de faux-plafond
✓		P043	Enduit projeté Mur
		P044	Enduit projeté Mur
✓		P045	Enduit projeté Mur
		P046	Enduit projeté Cloisons
		P047	Enduit projeté Cloisons
		P048	Enduit projeté Cloisons
		P049	Enduit projeté Cloisons
		P050	Enduit projeté Cloisons
✓		P051	Enduit projeté Plafond
		P052	Enduit projeté Plafond
		P053	Enduit projeté Plafond

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME		
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET						
N° planche :	6/17	Version :	0			Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics					Bâtiment – Niveau :	Niveau 1er etage - Sols

Niveau 1er étage



**Légende :**


N Non amianté, après analyse.

a Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Élément
<b>a</b>		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005	VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			
N° planche :	7/17	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau 2eme étage - Parois verticales et horizontales

Niveau 2e étage




Légende :  
N Non amianté, après analyse.  
A Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Elément
		P022	Enduit projeté Mur
		P023	Enduit projeté Mur
		P024	Enduit projeté Mur
		P025	Enduit projeté Cloisons
		P026	Enduit projeté Cloisons
		P027	Enduit projeté Cloisons
		P028	Enduit projeté Plafond
		P029	Enduit projeté Plafond
		P030	Enduit projeté Plafond
		P031	Enduit projeté Plafond
		P032	Enduit projeté Plafond
		P033	Plaques de faux-plafond
		P034	Plaques de faux-plafond
		P035	Plaques de faux-plafond
		P036	Plaques de faux-plafond

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :  Pavillon Bargemon/Puget Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			
N° planche :	8/17	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Niveau 2eme étage - Sols

Niveau 2e étage



Légende

N Non amianté, après analyse.  
a Amianté, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Élément
a		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol grise
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005	VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			
N° planche :	9/17	Version : 0	Type : Croquis	Bâtiment – Niveau :	Niveau 3eme étage - Parois verticales et horizontales
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				

Niveau 3e étage

Légende :


- N Non amianté, après analyse.  
A Amianté, après analyse ou jugement personnel.



Résultat	Légende	Critère décision	Élément
N		P012	Enduit projeté Mur
N		P013	Enduit projeté Mur
N		P014	Enduit projeté Plafond
N		P015	Enduit projeté Plafond
N		P016	Enduit projeté Plafond
N		P017	Enduit projeté Plafond
N		P018	Plaques de faux-plafond
N		P019	Plaques de faux-plafond
N		P020	Plaques de faux-plafond
N		P021	Plaques de faux-plafond
N		P026	Enduit projeté Cloisons
N		P027	Enduit projeté Cloisons


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :  Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005	VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET		
N° planche :	10/17	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Niveau 3eme étage - Sols

### Niveau 3e étage



Légende :


**N** Non amianté, après analyse.

 Amiante, après analyse ou jugement personnel.

Résultat	Légende	Critère décision	Élément
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol noire
		Document consulté	Dalles de sol beige
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol
		Document consulté	Dalles de sol




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET				
N° planche :	11/17	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Niveau 4e étage - Parois verticales et horizontales



Résultat	Légende	Critère décision	Élément
N	[Ligne verte]	P001	Enduit projeté - Mur
N	[Ligne verte]	P002	Enduit projeté - Cloisons
N	[Ligne verte]	P003	Enduit projeté - Cloisons
N	[Ligne verte]	P004	Enduit projeté - Cloisons
N	[Ligne verte]	P005	Enduit projeté - Cloisons
N	[Ligne verte]	P006	Plaques de faux-plafond
N	[Ligne verte]	P007	Plaques de faux-plafond
N	[Ligne verte]	P008	Plaques de faux-plafond
A	[Cercle rouge]	Jugement personnel	Conduit de fluide
A	[Cercle rouge]	Jugement personnel	Amiante ciment

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :  Pavillon Bargemon/Puget Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			
N° planche :	12/17	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau : Niveau 4e étage - Sols



Résultat	Légende	Critère	Élément
///		Document consulté	Dalles de sol
///		Document consulté	Dalles de sol
///		Document consulté	Dalles de sol grise
///		Document consulté	Dalles de sol




PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :  Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			
N° planche :	14/17	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Croquis Puget RDC






PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005	VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			
N° planche :	15/17	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis Puget 1er étage



Résultat	Légende	Critère décision	Élément
N		P073	Dalles de sol


P073









PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005	VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET			
N° planche :	16/17	Version : 0	Type : Croquis	Bâtiment – Niveau :	Croquis Puget 2e étage
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				



Résultat	Légende	Critère décision	Élément
		P074	Dallées de sol
		P075	Dallées de sol
		P076	Dallées de sol
		P077	Dallées de sol
		P078	Dallées de sol
		P079	Linoléum
		P080	Dallées de sol
		P081	Dallées de sol
		P082	Dallées de sol
		P083	Enveloppe de calorifuge
		P084	Calorifuge
		P085	Plaque de faux-plafond
		P086	Plaque de faux-plafond
		P087	Plaque de faux-plafond

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
N° dossier :	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET				
N° planche :	17/17	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis combles Puget



Résultat	Légende	Catégorie décision	Élément
		P008	Enduit projeté - Mur
		P009	Enveloppe de calorifuge
		P090	Calorifuge
		P091	Dalles de sol
		P092	Enduit projeté - Mur
		P093	Plaques de faux-plafond
		P094	Plaques de faux-plafond



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSE

## Document 1

Réf. Indice: FO.06.05-11

## RAPPORT DE SYNTHESE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060925

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 05/07/2023

Ref. Echantillon :	P001		Enduit projeté 4ème - Dégagement n°1 - Toutes zones - Mur	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-01	Enduit cassant gris et Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P002		Enduit projeté 4ème - Pièce n°9 - Toutes zones - Mur	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-02	Enduit friable blanc	META(Z)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P003		Enduit projeté 4ème - Dégagement n°1 - Toutes zones - Cloisons	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-03	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées Quantité insuffisante pour archivage

Ref. Echantillon :	P004		Enduit projeté +3 au +4 - Escalier n°1 - Toutes zones - Cloisons	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-04	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.frAIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

Page 1 de 6

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060925

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 05/07/2023

Ref. Echantillon :	P005		Enduit projeté 4ème - Pièce n°7 - Toutes zones - Cloisons	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-05	Enduit cassant gris et Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P006		Plaques de faux-plafond 4ème - Pièce n°9 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-06	1 Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Faux-plafond friable/fibreux beige	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P007		Plaques de faux-plafond 4ème - Pièce n°4 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-07	1 Laine minérale souple/fibreux beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Laine minérale souple/fibreux beige	MOLP(2)	Non détectées	Présence de fibres minérales

Ref. Echantillon :	P008		Plaques de faux-plafond 4ème - Pièce n°7 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-08	1 Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Faux-plafond friable/fibreux beige	MOLP(2)	Non détectées	/

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.frAIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIEAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060925

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 05/07/2023

Ref. Echantillon :	P009		Enduit projeté +3 au +4 - Combles n°1 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-09	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P010		Enduit projeté +3 au +4 - Combles n°1 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-10	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P011		Enduit projeté 3ème - Pièce n°21 - Toutes zones - Cloisons	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-11	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P012		Enduit projeté 3ème - Pièce n°21 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-12	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.frAIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIEAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060925

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 05/07/2023

Ref. Echantillon :	P013		Enduit projeté 3ème - Pièce n°21 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-13	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P014		Enduit projeté 3ème - Pièce n°21 - Plafond - Plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-14	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P015		Enduit projeté 3ème - Pièce n°21 - Plafond - Plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-15	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P016		Enduit projeté 3ème - Dégagement n°2 - Plafond - Plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-16	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.frAIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060925



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Réception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 05/07/2023

Ref. Echantillon :	P017		Enduit projeté 3ème - Pièce n°20 - Plafond - Plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-17	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P018		Plaques de faux-plafond 3ème - Pièce n°17 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-18	1 Laine minérale souple/fibreux jaune et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Laine minérale souple/fibreux jaune	MOLP(2)	Non détectées	Présence de fibres minérales

Ref. Echantillon :	P019		Plaques de faux-plafond 3ème - Pièce n°23 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060925-19	1 Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant beige	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Faux-plafond friable/fibreux beige	MOLP(2)	Non détectées	/

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675



## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060925

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 05/07/2023

Ref. Echantillon :	P020		Plaques de faux-plafond 3ème - Pièce n°26 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
1	Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
G23060925-20 2	Faux-plafond friable/fibreux beige	MOLP(Z)	Non détectées	/

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

La recherche d'amiante au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) est effectuée selon la norme NF ISO 22822-1 (2012), HSG 248-Annexe 2 et selon l'arrêté du 1 octobre 2019.

L'observation visuelle et sous stéréomicroscopie permet de décrire l'échantillon.

L'analyse au MOLP ne permet de détecter que les fibres suffisamment observables, c'est-à-dire celles de largeur supérieure à 0,2 micromètres.

Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection.

Un résultat négatif est rapporté après minimum deux préparations.

Pour les matériaux / produits composés de couches non fibreuses, un résultat négatif au MOLP doit obligatoirement être confirmé par une analyse au MET. Pour les couches dites fibreuses, un résultat négatif au MOLP est suffisant au regard de la réglementation.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante optiquement observables, selon un intervalle de confiance à 95 %.

La recherche d'amiante au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) pour les échantillons massifs est effectuée selon les parties pertinentes de la méthode Chaffepied et selon le mode opératoire interne "PROCESSUS SOLIDE - Préparation des matériaux en vue de leur

analyse qualitative META" CMO 06.04 et selon l'arrêté du 1 octobre 2019.

Les échantillons sont soumis à un traitement thermique (850 °C) puis à un traitement à l'acide chlorhydrique.

Les grilles pour la Microscopie Electronique à Transmission sont préparées selon la technique « drop mount ».

Les fibres d'amiante sont identifiées au META (morphologie, chimie, diffraction) selon la partie utile de la norme NF X 43-050.

Un résultat négatif est rapporté après minimum deux lectures.

Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante, selon un intervalle de confiance à 95 %.

NB: Le prélèvement a été réalisé par le client et AIR LAB n'est pas responsable du choix de l'emplacement du prélèvement.

Si un résultat est donné sous accréditation c'est que l'échantillon est considéré comme étant apte à être préparé selon un commentaire en observation sera noté pour expliquer le rejet de l'échantillon.

Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le détail de l'analyse est archivé et disponible sur demande écrite.

Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Observations générales : /

Analyste MOLP : L. ESCUDERO *E. Soudier*

Date d'analyse : 03/07/2023

Analyste META : L. ESCUDERO *E. Soudier*

Date d'analyse : 05/07/2023

## AIR LAB

Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

Page 6 de 6



## Document 2

Réf. Indice: FO.06.05-11

### RAPPORT DE SYNTHESE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET

Dossier Air Lab : G23060926



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port - 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Reception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 04/07/2023

Ref. Echantillon :	P021		Plaques de faux-plafond 3ème - Pièce n°39 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-01	1 Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées Présence de fibres minérales
	2 Faux-plafond fibreux/souple beige	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P022		Enduit projeté 2ème - Dégagement n°4 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-02	Enduit cassant blanc et Enduit cassant beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P023		Enduit projeté 2ème - Pièce n°44 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-03	Enduit cassant beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P024		Enduit projeté 2ème - Pièce n°45 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-04	Enduit friable gris et Peinture souple blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

Page 1 de 6

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET

Dossier Air Lab : G23060926

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port - 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 04/07/2023

Ref. Echantillon :	P025		Enduit projeté 2ème - Pièce n°63 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-05	Enduit friable beige et Peinture souple blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P026		Enduit projeté 2ème - Déplacement n°4 - Toutes zones - Cloisons	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-06	Enduit cassant blanc et Peinture cassant multicolore et Enduit cassant beige	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P027		Enduit projeté 2ème - Pièce n°44 - Toutes zones - Cloisons	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-07	Enduit cassant blanc et Peinture cassant multicolore et Enduit cassant beige	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P028		Enduit projeté 2ème - Pièce n°45 - Toutes zones - Cloisons	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-08	Enduit friable beige et Peinture souple blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.frAIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET

Dossier Air Lab : G23060926



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port - 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Réception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 04/07/2023

Ref. Echantillon :	P029		Enduit projeté 2ème - Pièce n°63 - Toutes zones - Cloisons	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-09	Enduit friable beige et Peinture souple blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées Quantité insuffisante pour archivage

Ref. Echantillon :	P030		Enduit projeté 2ème - Déplacement n°4 - Plafond - Plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-10	Enduit cassant beige et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P031		Enduit projeté 2ème - Pièce n°44 - Plafond - Plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-11	Enduit cassant beige et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P032		Enduit projeté 2ème - Pièce n°45 - Plafond - Plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-12	Enduit cassant beige et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIEAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET

Dossier Air Lab : G23060926

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port - 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 04/07/2023

Ref. Echantillon :	P033		Enduit projeté 2ème - Pièce n°63 - Plafond - Plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-13	Enduit cassant beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P034		Plaques de faux-plafond 2ème - Pièce n°49 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-14	1 Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées Présence de fibres minérales
	2 Faux-plafond fibreux/souple beige	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P035		Plaques de faux-plafond 2ème - Pièce n°64 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-15	1 Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées Présence de fibres minérales
	2 Faux-plafond fibreux/souple beige	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P036		Plaques de faux-plafond 2ème - Pièce n°63 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-16	1 Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées Présence de fibres minérales
	2 Faux-plafond fibreux/souple beige	MOLP(2)	Non détectées	/

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.frAIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIEAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET

Dossier Air Lab : G23060926

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port - 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 04/07/2023

Ref. Echantillon :	P037		Plaques de faux-plafond 1er - Pièce n°68 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-17	1 Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées Présence de fibres minérales
	2 Faux-plafond fibreux/souple beige	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P038		Plaques de faux-plafond 1er - Pièce n°67 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-18	1 Faux-plafond fibreux/souple jaune et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées Présence de fibres minérales
	2 Faux-plafond fibreux/souple beige	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P039		Plaques de faux-plafond 1er - Dégagement n°8 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060926-19	1 Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées Présence de fibres minérales
	2 Faux-plafond fibreux/souple beige	MOLP(2)	Non détectées	Quantité insuffisante pour archivage /

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.frAIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675



## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET

Dossier Air Lab : G23060926

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port - 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 04/07/2023

Ref. Echantillon :	P040		Plaques de faux-plafond 1er - Pièce n°70 - Plafond - Faux-plafond	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
1	Faux-plafond fibreux/souple beige et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées Présence de fibres minérales
G23060926-20 2	Faux-plafond fibreux/souple beige	MOLP(Z)	Non détectées	/

L'accreditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

La recherche d'amiante au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) est effectuée selon la norme NF ISO 22822-1 (2012), HSG 248-Annexe 2 et selon l'arrêté du 1 octobre 2019.

L'observation visuelle et sous stéréomicroscopie permet de décrire l'échantillon.

L'analyse au MOLP ne permet de détecter que les fibres suffisamment observables, c'est-à-dire celles de largeur supérieure à 0,2 micromètres.

Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection.

Un résultat négatif est rapporté après minimum deux préparations.

Pour les matériaux / produits composés de couches non fibreuses, un résultat négatif au MOLP doit obligatoirement être confirmé par une analyse au MET. Pour les couches dites fibreuses, un résultat négatif au MOLP est suffisant au regard de la réglementation.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante optiquement observables, selon un intervalle de confiance à 95 %.

La recherche d'amiante au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) pour les échantillons massifs est effectuée selon les parties pertinentes de la méthode Chaffetz et selon le mode opératoire interne "PROCESSUS SOLIDE - Préparation des matériaux en vue de leur analyse qualitative META" CMO 06.04 et selon l'arrêté du 1 octobre 2019.

Les échantillons sont soumis à un traitement thermique (850 °C) puis à un traitement à l'acide chlorhydrique.

Les grilles pour la Microscopie Electronique à Transmission sont préparées selon la technique « drop mount ».

Les fibres d'amiante sont identifiées au META (morphologie, chimie, diffraction) selon la partie utile de la norme NF X 43-050.

Un résultat négatif est rapporté après minimum deux lectures.

Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante, selon un intervalle de confiance à 95 %.

NB: Le prélèvement a été réalisé par le client et AIR LAB n'est pas responsable du choix de l'emplacement du prélèvement.

Si un résultat est donné sous accréditation c'est que l'échantillon est considéré comme étant apte à être préparé selon un commentaire en observation sera noté pour expliquer le rejet de l'échantillon.  
Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le détail de l'analyse est archivé et disponible sur demande écrite.

Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Observations générales : /

Analyste MOLP : LARRIGHI

Date d'analyse : 03/07/2023

Analyste META : E. LAMBERT

Date d'analyse : 04/07/2023

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

Page 6 de 6



## Document 3

Réf. Indice: FO.06.05-11

### RAPPORT DE SYNTHESE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060927



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Reception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 05/07/2023

Ref. Echantillon :	P041		Plaques de faux-plafond 1er - Pièce n°99 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-01	1. Laine minérale souple/fibreux jaune et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2. Laine minérale souple/fibreux jaune	MOLP(2)	Non détectées	Présence de fibres minérales

Ref. Echantillon :	P042		Plaques de faux-plafond 1er - Pièce n°93 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-02	1. Laine minérale souple/fibreux jaune et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2. Laine minérale souple/fibreux jaune	MOLP(2)	Non détectées	Présence de fibres minérales

Ref. Echantillon :	P043		Enduit projeté Entresol - Dégagement n°11 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-03	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P044		Enduit projeté Entresol - Pièce n°104 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-04	Enduit cassant beige et Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060927

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 05/07/2023

Ref. Echantillon :	P045		Enduit projeté Entresol - Pièce n°107 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-05	Enduit cassant beige et Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P046		Enduit projeté Entresol - Pièce n°109 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-06	Enduit cassant beige et Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P047		Enduit projeté Entresol - Pièce n°101 - Toutes zones - Cloisons	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-07	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P048		Enduit projeté Entresol - Dégagement n°11 - Toutes zones - Cloisons	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-08	Enduit cassant blanc et Peinture cassant beige	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.frAIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIEAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060927

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 05/07/2023

Ref. Echantillon :	P049		Enduit projeté Entresol - Pièce n°107 - Toutes zones - Cloisons	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-09	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P050		Enduit projeté Entresol - Pièce n°109 - Toutes zones - Cloisons	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-10	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P051		Enduit projeté Entresol - Pièce n°101 - Plafond - Plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-11	Enduit cassant blanc et Peinture cassant beige	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P052		Enduit projeté Entresol - Dégagement n°11 - Plafond - Plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-12	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.frAIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060927



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Réception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 05/07/2023

Ref. Echantillon :	P053		Enduit projeté Entresol - Pièce n°107 - Plafond - Plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-13	Enduit cassant blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P054		Enduit projeté Entresol - Pièce n°109 - Plafond - Plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-14	Enduit cassant beige et Enduit cassant blanc et Peinture cassant beige	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P055		Plaques de faux-plafond Entresol - Pièce n°107 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-15	1 Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Faux-plafond friable/fibreux beige	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P056		Plaques de faux-plafond Entresol - Dégagement n°11 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-16	1 Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Faux-plafond friable/fibreux beige	MOLP(2)	Non détectées	/

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060927

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 05/07/2023

Ref. Echantillon :	P057		Plaques de faux-plafond Entresol - Dégagement n°12 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-17	1 Faux-plafond friable/fibreux beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Faux-plafond friable/fibreux beige	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P058		Calorifuge RDC - Pièce n°123 - Toutes zones - Conduit de fluide n°1	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-18	1 Mousse souple bleu et Fibre fibreux blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Fibre fibreux blanc	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P059		Calorifuge RDC - Pièce n°123 - Toutes zones - Conduit de fluide n°2	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-19	1 Laine minérale souple/fibreux jaune et Matériau souple grs	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Laine minérale souple/fibreux jaune	MOLP(2)	Non détectées	Présence de fibres minérales

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.frAIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675



## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIEAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060927

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 05/07/2023

Ref. Echantillon :	P060			Calorifuge Entresol - Pièce n°105 - Toutes zones - Conduit de fluide n°1
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060927-20	1 Mousse souple noir et Fibre fibreux blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Fibre fibreux blanc	MOLP(2)	Non détectées	/

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

La recherche d'amiante au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) est effectuée selon la norme NF ISO 22822-1 (2012), HSG 248-Annexe 2 et selon l'arrêté du 1 octobre 2019.

L'observation visuelle et sous microscope permet de décrire l'échantillon.

L'analyse au MOLP ne permet de détecter que les fibres suffisamment observables, c'est-à-dire celles de largeur supérieure à 0,2 micromètres.

Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection.

Un résultat négatif est rapporté après minimum deux préparations.

Pour les matériaux / produits composés de couches non fibreuses, un résultat négatif au MOLP doit obligatoirement être confirmé par une analyse au MET. Pour les couches dites fibreuses, un résultat négatif au MOLP est suffisant au regard de la réglementation.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante optiquement observables, selon un intervalle de confiance à 95 %.

La recherche d'amiante au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) pour les échantillons massifs est effectuée selon les parties pertinentes de la méthode Chaffet et selon le mode opératoire interne "PROCESSUS SOLIDE - Préparation des matériaux en vue de leur analyse qualitative META" CMO 06.04 et selon l'arrêté du 1 octobre 2019.

Les échantillons sont soumis à un traitement thermique (850 °C) puis à un traitement à l'acide chlorhydrique.

Les grilles pour la Microscopie Electronique à Transmission sont préparées selon la technique « drop mount ».

Les fibres d'amiante sont identifiées au META (morphologie, chimie, diffraction) selon la partie utile de la norme NF X 43-050.

Un résultat négatif est rapporté après minimum deux lectures.

Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante, selon un intervalle de confiance à 95 %.

NB: Le prélèvement a été réalisé par le client et AIR LAB n'est pas responsable du choix de l'emplacement du prélèvement.

Si un résultat est donné sous accréditation c'est que l'échantillon est considéré comme étant apte à être préparé selon un commentaire en observation sera noté pour expliquer le rejet de l'échantillon.

Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le détail de l'analyse est archivé et disponible sur demande écrite.

Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Observations générales : /

Analyste MOLP : L. ESCUDERO

Date d'analyse : 03/07/2023

Analyste META : S. SOUMRI

Date d'analyse : 05/07/2023

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

Page 6 de 6



## Document 4

Réf. Indice: FO.06.05-11

## RAPPORT DE SYNTHESE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060928

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comReception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 04/07/2023

Ref. Echantillon :	P061		Calorifuge Entresol - Pièce n°105 - Toutes zones - Conduit de fluide n°2	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060928-01	1 Bande plâtre souple/fibreux blanc et Peinture souple blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées
	2 Bande plâtre souple/fibreux blanc	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P062		Plaques de faux-plafond Entresol - Pièce n°103 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060928-02	1 Carton fibreux/souple beige et Plâtre cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Carton fibreux/souple beige	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P063		Calorifuge RDC - Pièce n°125 - Toutes zones - Conduit de fluide n°3	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060928-03	1 Mousse souple/fibreux noir et Matériau souple blanc et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées
	2 Mousse souple/fibreux noir	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P064		Enduit projeté RDC - Pièce n°125 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060928-04	Enduit cassant beige et Peinture cassant beige	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.frAIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tél: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

Page 1 de 2

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET

Dossier Air Lab : G23060928

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon quai du port 13002 MARSEILLE - 2EMEClient: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.comRéception labo : 30/06/2023  
Date d'émission : 04/07/2023

Ref. Echantillon :	P065		Enduit projeté RDC - Pièce n°125 - Plafond - Plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse META(Z)	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23060928-05	Enduit cassant beige et Peinture cassant beige	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapportACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.frLa recherche d'amiante au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) est effectuée selon la norme NF ISO 22262-1 (2012), HSG 248-Annexe 2 et selon l'annexe du 1 octobre 2019.  
L'observation visuelle et sous stéréomicroscopie permet de décrire l'échantillon.

L'analyse au MOLP ne permet de détecter que les fibres optiquement observables, c'est-à-dire celles de largeur supérieure à 0,2 micromètres.

Aucune fibre d'amiante n'a été détectée. L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibres d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection.

Un résultat négatif est rapporté après minimum deux préparations.

Pour les matériaux / produits composés de couches non fibreuses, un résultat négatif au MOLP doit obligatoirement être confirmé par une analyse au MET. Pour les couches dites fibreuses, un résultat négatif au MOLP est suffisant au regard de la réglementation.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante optiquement observables, selon un intervalle de confiance à 95%.

La recherche d'amiante au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) pour les échantillons massifs est effectuée selon les parties pertinentes de la méthode Chatfield et selon le mode opératoire interne "PROCESSUS SOLIDE - Préparation des matériaux en vue de leur analyse qualitative META" DMO 05.04 et selon l'annexe du 1 octobre 2019.

Les échantillons sont soumis à un traitement thermique (450 °C) puis à un traitement à l'acide chlorhydrique.

Les grilles pour la Microscopie Electronique à Transmission sont préparées selon la technique « drop mount ».

Les fibres d'amiante sont identifiées au META (morphologie, chimie, diffraction) selon la partie utile de la norme NF X 43-050.

Un résultat négatif est rapporté après minimum deux lectures.

Aucune fibre d'amiante n'a été détectée. L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante, selon un intervalle de confiance à 95%.

NB: Le prélèvement a été réalisé par le client et AIR LAB n'est pas responsable du choix de l'emplacement du prélèvement.

Si un résultat est donné sous accréditation c'est que l'échantillon est considéré comme étant apte à être préparé selon un commentaire en observation sera noté pour expliquer le rejet de l'échantillon.

Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le détail de l'analyse est archivé et disponible sur demande écrite.

Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Observations générales : /

Analyste MOLP : LARRIGHI

Date d'analyse : 03/07/2023

Analyste META : E. LAMBERT

Date d'analyse : 04/07/2023

## AIR LAB

Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

Page 2 de 2

## Document 5

Réf. Indice: FO.06.05-11

### RAPPORT DE SYNTHESE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET A

Dossier Air Lab : G23090416



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Reception labo : 18/09/2023  
Date d'émission : 21/09/2023

Ref. Echantillon :	P066		Dalles de sol Entresol - Cuisine - Sol - Plancher	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-01	Dalle souple beige et Colle souple jaune	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées

Ref. Echantillon :	P067		Dalles de sol Entresol - Local n°2 - Sol - Plancher	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-02	Dalle cassant beige	META(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P068		Enveloppe de calorifuge 1er - Pièce n°140 - Toutes zones - Conduit de fluide	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-03	1 Mousse souple noir et Matériau souple/fibreux blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées
	2 Matériau souple/fibreux blanc	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P069		Calorifuge 1er - Pièce n°140 - Toutes zones - Conduit de fluide	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-04	Mousse souple noir	META(2)	Non détectées	/

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tél: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

Page 1 de 6

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIEAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET A

Dossier Air Lab : G23090416



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Réception labo : 18/09/2023  
Date d'émission : 21/09/2023

Ref. Echantillon :	P070		Enveloppe de calorifuge 1er - Pièce n°144 - Toutes zones - Conduit de fluide n°2	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-05	1 Mousse souple noir et Matériau souple/fibreux blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées
	2 Matériau souple/fibreux blanc	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P071		Calorifuge 1er - Pièce n°144 - Toutes zones - Conduit de fluide n°1	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-06	Mousse souple noir	META(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P072		Enduit projeté 1er - Pièce n°144 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-07	Enduit cassant beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P073		Dalles de sol 1er - Pièce n°151 - Sol - Plancher	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-08	Dalle souple gris et Colle souple jaune	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées Ragréage présent mais non analysé car non demandé

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIEAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET A

Dossier Air Lab : G23090416



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Réception labo : 18/09/2023  
Date d'émission : 21/09/2023

Ref. Echantillon :	P074		Dalles de sol 2ème - Pièce n°154 - Sol - Plancher	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-09	Dalle souple bleu et Colle souple jaune	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées Ragréage présent mais non analysé car non demandé

Ref. Echantillon :	P075		Dalles de sol 2ème - Passerelle n°2 - Sol - Plancher	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-10	Dalle souple marron et Colle souple jaune	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées Ragréage présent mais non analysé car non demandé

Ref. Echantillon :	P076		Dalles de sol 2ème - Pièce n°155 - Sol - Plancher	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-11	Dalle souple vert et Colle souple jaune	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées Ragréage présent mais non analysé car non demandé

Ref. Echantillon :	P077		Dalles de sol 2ème - Pièce n°156 - Sol - Plancher	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-12	Dalle souple gris/bleu et Colle souple jaune	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées Ragréage présent mais non analysé car non demandé

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675



## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET A

Dossier Air Lab : G23090416



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Réception labo : 18/09/2023  
Date d'émission : 21/09/2023

Ref. Echantillon :	P078		Dalles de sol 2ème - Pièce n°157 - Sol - Plancher	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-13	Dalle souple bleu et Colle souple jaune	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées

Ref. Echantillon :	P079		Linoleum 2ème - Pièce n°161 - Sol - Plancher	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-14	Dalle souple marron et Colle souple jaune	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées Ragréage présent mais non analysé car non demandé

Ref. Echantillon :	P080		Dalles de sol 2ème - Pièce n°162 - Sol - Plancher	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-15	Dalle souple gris et Colle souple jaune	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées Ragréage présent mais non analysé car non demandé

Ref. Echantillon :	P081		Dalles de sol 2ème - Déagagement n°19 - Sol - Plancher	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-16	Dalle souple gris et Colle souple jaune	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675



## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIEAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET A

Dossier Air Lab : G23090416



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Reception labo : 18/09/2023  
Date d'émission : 21/09/2023

Ref. Echantillon :	P082		Dalles de sol 2ème - Dégageant n°20 - Sol - Plancher	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-17	Dalle souple gris	META(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P083		Enveloppe de calorifuge 2ème - Dégageant n°19 - Toutes zones - Conduit de fluide n°1	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-18	1 Mousse souple noir et Matériau souple/fibreux blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées
	2 Matériau souple/fibreux blanc	MOLP(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P084		Calorifuge 2ème - Dégageant n°19 - Toutes zones - Conduit de fluide n°2	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-19	Mousse souple noir	META(2)	Non détectées	/

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON PUGET A

Dossier Air Lab : G23090416



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Réception labo : 18/09/2023  
Date d'émission : 21/09/2023

Ref. Echantillon :	P085		Plaques de faux-plafond 2ème - Passerelle n°2 - Plafond - Faux-plafond	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090416-20	1 Faux-plafond fibreux beige et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Faux-plafond fibreux beige	MOLP(Z)	Non détectées	Présence de fibres minérales

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

La recherche d'amiante au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) est effectuée selon la norme NF ISO 2282-1 (2012), HSG 248-Annexe 2 et selon l'arrêté du 1 octobre 2019.

L'observation visuelle et sous microscope permet de décrire l'échantillon.

L'analyse au MOLP ne permet de détecter que les fibres optiquement observables, c'est-à-dire celles de largeur supérieure à 0,2 micromètres.

Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection.

Un résultat négatif est rapporté après minimum deux préparations.

Pour les matériaux / produits composés de couches non fibreuses, un résultat négatif au MOLP doit obligatoirement être confirmé par une analyse au MET. Pour les couches dites fibreuses, un résultat négatif au MOLP est suffisant au regard de la réglementation.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante optiquement observables, selon un intervalle de confiance à 95 %.

La recherche d'amiante au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) pour les échantillons massifs est effectuée selon les parties pertinentes de la méthode Chaffet et selon le mode opératoire interne "PROCESSUS SOLIDE - Préparation des matériaux en vue de leur

analyse qualitative META" CMO 06.04 et selon l'arrêté du 1 octobre 2019.

Les échantillons sont soumis à un traitement thermique (850 °C) puis à un traitement à l'acide chlorhydrique.

Les grilles pour la Microscopie Electronique à Transmission sont préparées selon la technique « drop mount ».

Les fibres d'amiante sont identifiées au META (morphologie, chimie, diffraction) selon la partie utile de la norme NF X 43-050.

Un résultat négatif est rapporté après minimum deux lectures.

Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante, selon un intervalle de confiance à 95 %.

NB: Le prélèvement a été réalisé par le client et AIR LAB n'est pas responsable du choix de l'emplacement du prélèvement.

Si un résultat est donné sous accréditation c'est que l'échantillon est considéré comme étant apte à être préparé selon un commentaire en observation sera noté pour expliquer le rejet de l'échantillon.

Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le détail de l'analyse est archivé et disponible sur demande écrite.

Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Observations générales : /

Analyste MOLP : J. ROUVRAIS

Date d'analyse : 19/09/2023

Analyste META : R. LICATA

Date d'analyse : 21/09/2023

AIR LAB

Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

Page 6 de 6

## Document 6

Réf. Indice: FO.06.05-11

### RAPPORT DE SYNTHESE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 12427

Dossier Air Lab : G23090417



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Réception labo : 18/09/2023  
Date d'émission : 21/09/2023

Ref. Echantillon :	P086		Plaques de faux-plafond 2ème - Dégageant n°19 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090417-01	1 Faux-plafond fibreux marron et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées
	2 Faux-plafond fibreux marron	MOLP(2)	Non détectées	Présence de fibres minérales

Ref. Echantillon :	P087		Plaques de faux-plafond 2ème - Plaque n°159 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090417-02	1 Faux-plafond fibreux beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées
	2 Faux-plafond fibreux beige	MOLP(2)	Non détectées	Présence de fibres minérales

Ref. Echantillon :	P088		Enduit projeté Combles - Combles Puget - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090417-03	Enduit cassant blanc	META(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P089		Enveloppe de calorifuge Combles - Combles Puget - Toutes zones - Conduit de fluide n°1	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090417-04	1 Mousse souple noir et Matériau souple/fibreux blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop collantes pour être séparées
	2 Matériau souple/fibreux blanc	MOLP(2)	Non détectées	/

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tél: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

Page 1 de 3

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 12427

Dossier Air Lab : G23090417



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Réception labo : 18/09/2023  
Date d'émission : 21/09/2023

Ref. Echantillon :	P090		Calorifuge Combles - Combles Puget - Toutes zones - Conduit de fluide n°2	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090417-05	Mousse souple noir	META(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P091		Dalles de sol Combles - Dégagement n°21 - Sol - Plancher	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090417-06	Dalle souple beige	META(2)	Non détectées	/

Ref. Echantillon :	P092		Enduit projeté Combles - W.C. n°3 - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090417-07	Enduit cassant gris et Peinture cassant blanc/beige	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

Ref. Echantillon :	P093		Plaques de faux-plafond Combles - Dégagement n°21 - Plafond - Faux-plafond	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090417-08	1 Faux-plafond fibreux beige et Peinture cassant blanc	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Faux-plafond fibreux beige	MOLP(2)	Non détectées	Présence de fibres minérales

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 12427

Dossier Air Lab : G23090417



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 26/06/2023  
Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE  
Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME

Client: WEGROUP BOUCHES DU RHONE  
Contact: André WAZNY  
Adresse: 30, Avenue du Château de Jouques  
Espace de la Sainte Baume  
13420 GEMENOS  
Mail: amiante@mywegroup.com

Réception labo : 18/09/2023  
Date d'émission : 21/09/2023

Ref. Echantillon :	P094		Plaques de faux-plafond Comblées - Archives - Plafond - Plafond	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23090417-09	1 Faux-plafond fibreux jaune et Peinture cassant blanc	META(Z)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées
	2 Faux-plafond fibreux jaune	MOLP(Z)	Non détectées	Présence de fibres minérales

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

La recherche d'amiante au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) est effectuée selon la norme NF ISO 22862-1 (2012), HSG 248-Annexe 2 et selon l'arrêté du 1 octobre 2019.  
L'observation visuelle et sous stéréomicroscope permet de décrire l'échantillon.

L'analyse au MOLP ne permet de détecter que les fibres optiquement observables, c'est-à-dire celles de largeur supérieure à 0,2 micromètres.  
Aucune fibre d'amiante n'a été détectée. L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibres d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection.

Un résultat négatif est rapporté après minimum deux préparations.

Pour les matériaux / produits composés de couches non fibreuses, un résultat négatif au MOLP doit obligatoirement être confirmé par une analyse au MET. Pour les couches dites fibreuses, un résultat négatif au MOLP est suffisant au regard de la réglementation.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante optiquement observables, selon un intervalle de confiance à 95 %.

La recherche d'amiante au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) pour les échantillons massifs est effectuée selon les parties pertinentes de la méthode Chatfield et selon le mode opératoire interne "PROCESSUS SOLIDE - Préparation des matériaux en vue de leur analyse qualitative META" DMO 06.04 et selon l'arrêté du 1 octobre 2019.

- Les échantillons sont soumis à un traitement thermique (480 °C) puis à un traitement à l'acide chlorhydrique.
- Les grilles pour le Microscopie Electronique à Transmission sont préparées selon la technique « drop mount ».
- Les fibres d'amiante sont identifiées au META (morphologie, chimie, diffraction) selon la partie utile de la norme NF X 43-050.

Un résultat négatif est rapporté après minimum deux lectures.

Aucune fibre d'amiante n'a été détectée. L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection.

Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante, selon un intervalle de confiance à 95 %.

NB: Le prélèvement a été réalisé par le client et AIR LAB n'est pas responsable du choix de l'emplacement du prélèvement.

Si un résultat est donné sous accréditation c'est que l'échantillon est considéré comme étant apte à être préparé selon un commentaire en observation sera noté pour expliquer le rejet de l'échantillon.

Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le détail de l'analyse est archivé et disponible sur demande écrite.

Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Observations générales : /

Analyste MOLP : J.ROUVRAIS

Date d'analyse : 19/09/2023

Analyste META : R.LICATA

Date d'analyse : 21/09/2023

## AIR LAB

Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tel: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

Page 3 de 3



## ANNEXE 4 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

### EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

**En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

Conclusions possibles	
EP	Evaluation périodique
AC1	Action corrective de 1 <sup>er</sup> niveau
AC2	Action corrective de 2 <sup>nd</sup> niveau

#### « Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

**Cette évaluation périodique consiste à :**

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

#### « Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

**Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.**

**Cette action corrective de premier niveau consiste à :**

- a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

#### « Action corrective de second niveau »

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

**Cette action corrective de second niveau consiste à :**

- a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.



## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Date de l'évaluation	26/06/2023
Bâtiment	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
Etage	+3 au +4
Pièce ou zone homogène	Combles n°1
Elément	Conduit de fluide n°1
Matériau / Produit	Amiante ciment
Repérage	Toutes zones
Destination déclarée du local	Combles n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 2

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Date de l'évaluation	26/06/2023
Bâtiment	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
Etage	3ème
Pièce ou zone homogène	Dégagement n°2
Elément	Plancher couche inférieure
Matériau / Produit	Dalles de sol
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Dégagement n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 3

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Date de l'évaluation	26/06/2023
Bâtiment	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
Etage	3ème
Pièce ou zone homogène	Dégagement n°2
Elément	Plancher couche supérieure
Matériau / Produit	Dalles de sol
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Dégagement n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 4

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Date de l'évaluation	26/06/2023
Bâtiment	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
Etage	3ème
Pièce ou zone homogène	Pièce n°13
Elément	Plancher couche inférieure
Matériau / Produit	Dalles de sol
Repérage	Sol placard
Destination déclarée du local	Pièce n°13
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 5

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Date de l'évaluation	26/06/2023
Bâtiment	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
Etage	3ème
Pièce ou zone homogène	Pièce n°13
Elément	Plancher couche supérieure
Matériau / Produit	Dalles de sol
Repérage	Sol placard
Destination déclarée du local	Pièce n°13
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 6

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Date de l'évaluation	26/06/2023
Bâtiment	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
Etage	3ème
Pièce ou zone homogène	Dégagement n°3
Elément	Plancher
Matériau / Produit	Dalles de sol
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Dégagement n°3
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2



## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 7

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Date de l'évaluation	26/06/2023
Bâtiment	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
Etage	3ème
Pièce ou zone homogène	Pièce n°30
Elément	Plancher
Matériau / Produit	Dalles de sol
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Pièce n°30
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 8

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Date de l'évaluation	26/06/2023
Bâtiment	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	Dégagement n°4
Elément	Plancher
Matériau / Produit	Dalles de sol
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Dégagement n°4
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 9

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Date de l'évaluation	26/06/2023
Bâtiment	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	Pièce n°90
Elément	Plancher
Matériau / Produit	Dalles de sol
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Pièce n°90
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 10

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Date de l'évaluation	26/06/2023
Bâtiment	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	Dégagement n°10
Elément	Plancher
Matériau / Produit	Dalles de sol
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Dégagement n°10
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 11

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Date de l'évaluation	26/06/2023
Bâtiment	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	Pièce n°91
Elément	Plancher
Matériau / Produit	Dalles de sol
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Pièce n°91
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

## EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 12

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux  
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	137005 VILLE DE MARSEILLE-PAVILLON BARGEMON/PUGET A
Date de l'évaluation	26/06/2023
Bâtiment	Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget Pavillon Bargemon/Puget quai du port 13002 MARSEILLE - 2EME
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	Pièce n°93
Elément	Plancher
Matériau / Produit	Dalles de sol
Repérage	Sol
Destination déclarée du local	Pièce n°93
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2



## ANNEXE 5 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

### *Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)*

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

##### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

##### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

##### d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

##### e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## ANNEXE 6 – AUTRES DOCUMENTS

Copies des documents remis :

## ANNEXE 7 – ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES

ZPSO n° Z001 Mur Enduit projeté						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
4ème	Dégagement n°1	Mur	X	Enduit projeté	S001	enduit projeté	P001
4ème	Pièce n°1	Mur		Enduit projeté	S003	enduit projeté	
4ème	Pièce n°2	Mur		Enduit projeté	S004	enduit projeté	
4ème	Pièce n°3	Mur		Enduit projeté	S005	enduit projeté	
4ème	Pièce n°4	Mur		Enduit projeté	S006	enduit projeté	
4ème	Pièce n°5	Mur		Enduit projeté	S007	enduit projeté	
4ème	Pièce n°6	Mur		Enduit projeté	S008	enduit projeté	
4ème	Pièce n°9	Mur		Enduit projeté	S009	enduit projeté	P002
+3 au +4	Escalier n°1	Mur		Enduit projeté	S002	enduit projeté	
+3 au +4	Pièce n°10	Mur		Enduit projeté	S033	enduit projeté	
+3 au +4	Pièce n°11	Mur		Enduit projeté	S034	enduit projeté	
+3 au +4	Pièce n°12	Mur		Enduit projeté	S035	enduit projeté	
3ème	Dégagement n°2	Mur		Enduit projeté	S046	enduit projeté	
3ème	Pièce n°13	Mur		Enduit projeté	S397	enduit projeté	
3ème	Pièce n°14	Mur		Enduit projeté	S050	enduit projeté	
3ème	Pièce n°15	Mur		Enduit projeté	S052	enduit projeté	
3ème	Pièce n°16	Mur		Enduit projeté	S560	enduit projeté	
3ème	Pièce n°17	Mur		Enduit projeté	S056	enduit projeté	
3ème	Pièce n°18	Mur		Enduit projeté	S103	enduit projeté	
3ème	Pièce n°19	Mur		Enduit projeté	S060	enduit projeté	
3ème	Local technique	Mur		Enduit projeté	S597	enduit projeté	
3ème	Pièce n°20	Mur		Enduit projeté	S064	enduit projeté	
3ème	Pièce n°22	Mur		Enduit projeté	S066	enduit projeté	
3ème	Pièce n°23	Mur		Enduit projeté	S068	enduit projeté	
3ème	Pièce n°24	Mur		Enduit projeté	S070	enduit projeté	
3ème	Pièce n°25	Mur		Enduit projeté	S072	enduit projeté	
3ème	Pièce n°26	Mur		Enduit projeté	S074	enduit projeté	
3ème	Pièce n°27	Mur		Enduit projeté	S418	enduit projeté	
3ème	Pièce n°28	Mur		Enduit projeté	S078	enduit projeté	
3ème	Dégagement n°3	Mur		Enduit projeté	S129	enduit projeté	
3ème	Pièce n°30	Mur		Enduit projeté	S117	enduit projeté	
3ème	Pièce n°31	Mur		Enduit projeté	S133	enduit projeté	
3ème	Pièce n°32	Mur		Enduit projeté	S137	enduit projeté	
3ème	Pièce n°33	Mur		Enduit projeté	S141	enduit projeté	
3ème	Pièce n°34	Mur		Enduit projeté	S121	enduit projeté	
3ème	Pièce n°35	Mur		Enduit projeté	S145	enduit projeté	
3ème	Pièce n°36	Mur		Enduit projeté	S149	enduit projeté	
3ème	Palier n°1	Mur		Enduit projeté	S159	enduit projeté	
3ème	Pièce n°37	Mur		Enduit projeté	S153	enduit projeté	
3ème	Pièce n°38	Mur		Enduit projeté	S156	enduit projeté	
3ème	Pièce n°39	Mur		Enduit projeté	S162	enduit projeté	
3ème	Pièce n°40	Mur		Enduit projeté	S165	enduit projeté	
3ème	Pièce n°41	Mur		Enduit projeté	S168	enduit projeté	
3ème	Pièce n°42	Mur		Enduit projeté	S171	enduit projeté	
3ème	Pièce n°43	Mur		Enduit projeté	S174	enduit projeté	
+2 au +3	Escalier n°2	Mur		Enduit projeté	S180	enduit projeté	
3ème	Pièce n°99	Mur		Enduit projeté	S423	enduit projeté	
4ème	Combles n°2	Mur		Enduit projeté	S563	enduit projeté	

ZPSO n° 2002 Cloisons Enduit projeté							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
4ème	Dégagement n°1	Cloisons	X	Enduit projeté	S010	enduit projeté	P003
4ème	Pièce n°1	Cloisons		Enduit projeté	S012	enduit projeté	
4ème	Pièce n°2	Cloisons		Enduit projeté	S013	enduit projeté	
4ème	Pièce n°3	Cloisons		Enduit projeté	S014	enduit projeté	
4ème	Pièce n°4	Cloisons		Enduit projeté	S015	enduit projeté	
4ème	Pièce n°5	Cloisons		Enduit projeté	S016	enduit projeté	
4ème	Pièce n°6	Cloisons		Enduit projeté	S017	enduit projeté	
4ème	Pièce n°8	Cloisons		Enduit projeté	S018	enduit projeté	
4ème	Pièce n°9	Cloisons		Enduit projeté	S019	enduit projeté	
+3 au +4	Escalier n°1	Cloisons		Enduit projeté	S011	enduit projeté	P004
+3 au +4	Pièce n°10	Cloisons		Enduit projeté	S030	enduit projeté	
+3 au +4	Pièce n°11	Cloisons		Enduit projeté	S031	enduit projeté	
+3 au +4	Pièce n°12	Cloisons		Enduit projeté	S032	enduit projeté	
3ème	Dégagement n°2	Cloisons		Enduit projeté	S045	enduit projeté	
3ème	Pièce n°13	Cloisons		Enduit projeté	S396	enduit projeté	
3ème	Pièce n°14	Cloisons		Enduit projeté	S049	enduit projeté	
3ème	Pièce n°15	Cloisons		Enduit projeté	S051	enduit projeté	
3ème	Pièce n°16	Cloisons		Enduit projeté	S559	enduit projeté	
3ème	Pièce n°17	Cloisons		Enduit projeté	S055	enduit projeté	
3ème	Pièce n°18	Cloisons		Enduit projeté	S102	enduit projeté	
3ème	Pièce n°19	Cloisons		Enduit projeté	S059	enduit projeté	
3ème	Local technique	Cloisons		Enduit projeté	S596	enduit projeté	
3ème	Pièce n°20	Cloisons		Enduit projeté	S063	enduit projeté	
3ème	Pièce n°22	Cloisons		Enduit projeté	S065	enduit projeté	
3ème	Pièce n°23	Cloisons		Enduit projeté	S067	enduit projeté	
3ème	Pièce n°24	Cloisons		Enduit projeté	S069	enduit projeté	
3ème	Pièce n°25	Cloisons		Enduit projeté	S071	enduit projeté	
3ème	Pièce n°26	Cloisons		Enduit projeté	S073	enduit projeté	
3ème	Pièce n°27	Cloisons		Enduit projeté	S417	enduit projeté	
3ème	Pièce n°28	Cloisons		Enduit projeté	S077	enduit projeté	
3ème	Dégagement n°3	Cloisons		Enduit projeté	S128	enduit projeté	
3ème	Pièce n°30	Cloisons		Enduit projeté	S116	enduit projeté	
3ème	Pièce n°31	Cloisons		Enduit projeté	S132	enduit projeté	
3ème	Pièce n°32	Cloisons		Enduit projeté	S136	enduit projeté	
3ème	Pièce n°33	Cloisons		Enduit projeté	S140	enduit projeté	
3ème	Pièce n°34	Cloisons		Enduit projeté	S120	enduit projeté	
3ème	Pièce n°35	Cloisons		Enduit projeté	S144	enduit projeté	
3ème	Pièce n°36	Cloisons		Enduit projeté	S148	enduit projeté	
3ème	Palier n°1	Cloisons		Enduit projeté	S158	enduit projeté	
3ème	Pièce n°37	Cloisons		Enduit projeté	S152	enduit projeté	
3ème	Pièce n°38	Cloisons		Enduit projeté	S155	enduit projeté	
3ème	Pièce n°39	Cloisons		Enduit projeté	S161	enduit projeté	
3ème	Pièce n°40	Cloisons		Enduit projeté	S164	enduit projeté	
3ème	Pièce n°41	Cloisons		Enduit projeté	S167	enduit projeté	
3ème	Pièce n°42	Cloisons		Enduit projeté	S170	enduit projeté	
3ème	Pièce n°43	Cloisons		Enduit projeté	S173	enduit projeté	
+2 au +3	Escalier n°2	Cloisons		Enduit projeté	S179	enduit projeté	
3ème	Pièce n°99	Cloisons		Enduit projeté	S422	enduit projeté	
4ème	Combles n°2	Cloisons		Enduit projeté	S562	enduit projeté	



ZPSO n° 2003 Cloisons Enduit projeté							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
4ème	Pièce n°7	Cloisons	X	Enduit projeté	S020	enduit projeté	P005
3ème	Pièce n°21	Cloisons		Enduit projeté	S038	enduit projeté	P011
3ème	Pièce n°100	Cloisons		Enduit projeté	S425	enduit projeté	

ZPSO n° 2004 Faux-plafond Plaques de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
4ème	Dégagement n°1	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S023	plaque	
4ème	Pièce n°1	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S024	plaque	
4ème	Pièce n°2	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S025	plaque	
4ème	Pièce n°5	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S026	plaque	
4ème	Pièce n°8	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S027	plaque	
4ème	Pièce n°9	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S021	plaque	P006
+3 au +4	Escalier n°1	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S022	plaque	
3ème	Dégagement n°2	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S079	plaque	
3ème	Pièce n°13	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S394	plaque	
3ème	Pièce n°14	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S080	plaque	
3ème	Pièce n°15	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S081	plaque	
3ème	Pièce n°16	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S557	plaque	
3ème	Pièce n°18	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S100	plaque	
3ème	Pièce n°19	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S084	plaque	
3ème	Pièce n°22	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S085	plaque	
3ème	Pièce n°24	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S086	plaque	
3ème	Pièce n°25	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S087	plaque	
3ème	Pièce n°27	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S419	plaque	
3ème	Pièce n°28	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S089	plaque	
3ème	Pièce n°99	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S420	plaque	
3ème	Pièce n°100	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S427	plaque	

ZPSO n° 2005 Faux-plafond Plaques de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement



Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
4ème	Pièce n°4	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S028	plaques	P007
4ème	Pièce n°6	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S029	plaques	
3ème	Dégagement n°3	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S126	plaques	
3ème	Pièce n°30	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S114	plaques	
3ème	Pièce n°31	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S130	plaques	
3ème	Pièce n°32	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S134	plaques	
3ème	Pièce n°33	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S138	plaques	
3ème	Pièce n°34	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S118	plaques	
3ème	Pièce n°35	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S142	plaques	
3ème	Pièce n°36	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S146	plaques	
3ème	Pièce n°37	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S150	plaques	
3ème	Pièce n°38	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S175	plaques	

**ZPSO n° 2006 Mur Enduit projeté** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
+3 au +4	Combles n°1	Mur		Enduit projeté	S037	enduit projeté	P010
		Mur	X	Enduit projeté	S036	enduit projeté	P009

**ZPSO n° 2007 Mur Enduit projeté** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
3ème	Pièce n°21	Mur		Enduit projeté	S040	enduit projeté	P013
		Mur	X	Enduit projeté	S039	enduit projeté	P012
3ème	Pièce n°100	Mur		Enduit projeté	S426	enduit projeté	

**ZPSO n° 2008 Plafond Enduit projeté** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
3ème	Pièce n°21	Plafond		Enduit projeté	S042	enduit projeté	P015
		Plafond	X	Enduit projeté	S041	enduit projeté	P014
3ème	Pièce n°100	Plafond		Enduit projeté	S424	enduit projeté	

ZPSO n° 2009 Plafond Enduit projeté							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
4ème	Dégagement n°1	Plafond		Enduit projeté	S104	enduit projeté	
4ème	Pièce n°1	Plafond		Enduit projeté	S105	enduit projeté	
4ème	Pièce n°2	Plafond		Enduit projeté	S106	enduit projeté	
4ème	Pièce n°3	Plafond		Enduit projeté	S111	enduit projeté	
4ème	Pièce n°4	Plafond		Enduit projeté	S107	enduit projeté	
4ème	Pièce n°5	Plafond		Enduit projeté	S108	enduit projeté	
4ème	Pièce n°6	Plafond		Enduit projeté	S109	enduit projeté	
4ème	Pièce n°7	Plafond		Enduit projeté	S110	enduit projeté	
4ème	Pièce n°8	Plafond		Enduit projeté	S112	enduit projeté	
4ème	Pièce n°9	Plafond		Enduit projeté	S113	enduit projeté	
3ème	Dégagement n°2	Plafond	X	Enduit projeté	S043	enduit projeté	P016
3ème	Pièce n°13	Plafond		Enduit projeté	S395	enduit projeté	
3ème	Pièce n°14	Plafond		Enduit projeté	S090	enduit projeté	
3ème	Pièce n°15	Plafond		Enduit projeté	S091	enduit projeté	
3ème	Pièce n°16	Plafond		Enduit projeté	S558	enduit projeté	
3ème	Pièce n°17	Plafond		Enduit projeté	S092	enduit projeté	
3ème	Pièce n°18	Plafond		Enduit projeté	S101	enduit projeté	
3ème	Pièce n°19	Plafond		Enduit projeté	S093	enduit projeté	
3ème	Local technique	Plafond		Enduit projeté	S595	enduit projeté	
3ème	Pièce n°20	Plafond		Enduit projeté	S044	enduit projeté	P017
3ème	Pièce n°22	Plafond		Enduit projeté	S094	enduit projeté	
3ème	Pièce n°23	Plafond		Enduit projeté	S095	enduit projeté	
3ème	Pièce n°24	Plafond		Enduit projeté	S096	enduit projeté	
3ème	Pièce n°25	Plafond		Enduit projeté	S097	enduit projeté	
3ème	Pièce n°26	Plafond		Enduit projeté	S098	enduit projeté	
3ème	Pièce n°27	Plafond		Enduit projeté	S416	enduit projeté	
3ème	Pièce n°28	Plafond		Enduit projeté	S099	enduit projeté	
3ème	Dégagement n°3	Plafond		Enduit projeté	S127	enduit projeté	
3ème	Pièce n°30	Plafond		Enduit projeté	S115	enduit projeté	
3ème	Pièce n°31	Plafond		Enduit projeté	S131	enduit projeté	
3ème	Pièce n°32	Plafond		Enduit projeté	S135	enduit projeté	
3ème	Pièce n°33	Plafond		Enduit projeté	S139	enduit projeté	
3ème	Pièce n°34	Plafond		Enduit projeté	S119	enduit projeté	
3ème	Pièce n°35	Plafond		Enduit projeté	S143	enduit projeté	
3ème	Pièce n°36	Plafond		Enduit projeté	S147	enduit projeté	
3ème	Palier n°1	Plafond		Enduit projeté	S157	enduit projeté	
3ème	Pièce n°37	Plafond		Enduit projeté	S151	enduit projeté	
3ème	Pièce n°38	Plafond		Enduit projeté	S154	enduit projeté	
3ème	Pièce n°39	Plafond		Enduit projeté	S160	enduit projeté	
3ème	Pièce n°40	Plafond		Enduit projeté	S163	enduit projeté	
3ème	Pièce n°41	Plafond		Enduit projeté	S166	enduit projeté	
3ème	Pièce n°42	Plafond		Enduit projeté	S169	enduit projeté	
3ème	Pièce n°43	Plafond		Enduit projeté	S172	enduit projeté	
+2 au +3	Escalier n°2	Plafond		Enduit projeté	S181	enduit projeté	
3ème	Pièce n°99	Plafond		Enduit projeté	S421	enduit projeté	
4ème	Combles n°2	Plafond		Enduit projeté	S561	enduit projeté	

ZPSO n° 2010 Faux-plafond Plaques de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
3ème	Pièce n°39	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S176	plaques	P021
3ème	Pièce n°40	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S177	plaques	
3ème	Pièce n°41	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S178	plaques	
3ème	Pièce n°42	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond			
3ème	Pièce n°43	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond			

**ZPSO n° 2011 Mur Enduit projeté** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Dégagement n°4	Mur	X	Enduit projeté	S182	enduit projeté	P022
2ème	Pièce n°44	Mur		Enduit projeté	S183	enduit projeté	P023
2ème	Pièce n°46	Mur		Enduit projeté	S184	enduit projeté	
2ème	Pièce n°47	Mur		Enduit projeté	S434	enduit projeté	
2ème	Pièce n°48	Mur		Enduit projeté	S186	enduit projeté	
2ème	Palier n°2	Mur		Enduit projeté	S187	enduit projeté	
2ème	Dégagement n°5	Mur		Enduit projeté	S188	enduit projeté	
2ème	Pièce n°49	Mur		Enduit projeté	S189	enduit projeté	
2ème	Pièce n°50	Mur		Enduit projeté	S190	enduit projeté	
2ème	Pièce n°51	Mur		Enduit projeté	S191	enduit projeté	
2ème	Pièce n°52	Mur		Enduit projeté	S192	enduit projeté	
2ème	Pièce n°53	Mur		Enduit projeté	S193	enduit projeté	
2ème	Dégagement n°6	Mur		Enduit projeté	S194	enduit projeté	
2ème	Pièce n°54	Mur		Enduit projeté	S195	enduit projeté	
2ème	Pièce n°55	Mur		Enduit projeté	S196	enduit projeté	
2ème	Pièce n°56	Mur		Enduit projeté	S197	enduit projeté	
2ème	Pièce n°57	Mur		Enduit projeté	S198	enduit projeté	
2ème	Pièce n°58	Mur		Enduit projeté	S199	enduit projeté	
2ème	Pièce n°59	Mur		Enduit projeté	S200	enduit projeté	
2ème	Pièce n°60	Mur		Enduit projeté	S201	enduit projeté	
2ème	Pièce n°61	Mur		Enduit projeté	S202	enduit projeté	
2ème	Pièce n°62	Mur		Enduit projeté	S203	enduit projeté	
2ème	Pièce n°64	Mur		Enduit projeté	S204	enduit projeté	
+1 au +2	Escalier n°3	Mur		Enduit projeté	S305	enduit projeté	
1er	Dégagement n°7	Mur		Enduit projeté	S281	enduit projeté	
1er	Pièce n°65	Mur		Enduit projeté	S574	enduit projeté	
1er	Pièce n°67	Mur		Enduit projeté	S284	enduit projeté	
1er	Pièce n°68	Mur		Enduit projeté	S287	enduit projeté	
1er	Pièce n°69	Mur		Enduit projeté	S290	enduit projeté	
1er	Pièce n°70	Mur		Enduit projeté	S293	enduit projeté	
1er	Pièce n°71	Mur		Enduit projeté	S296	enduit projeté	
1er	Pièce n°72	Mur		Enduit projeté	S299	enduit projeté	
1er	Pièce n°73	Mur		Enduit projeté	S577	enduit projeté	
1er	Dégagement n°8	Mur		Enduit projeté	S308	enduit projeté	
1er	Pièce n°74	Mur		Enduit projeté	S311	enduit projeté	
1er	Pièce n°75	Mur		Enduit projeté	S314	enduit projeté	
1er	Pièce n°76	Mur		Enduit projeté	S317	enduit projeté	

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
1er	Pièce n°77	Mur		Enduit projeté	S594	enduit projeté	
1er	Pièce n°78	Mur		Enduit projeté	S320	enduit projeté	
1er	Pièce n°79	Mur		Enduit projeté	S323	enduit projeté	
1er	Pièce n°80	Mur		Enduit projeté	S326	enduit projeté	
1er	Pièce n°81	Mur		Enduit projeté	S334	enduit projeté	
1er	Pièce n°82	Mur		Enduit projeté	S337	enduit projeté	
1er	Dégagement n°9	Mur		Enduit projeté	S342	enduit projeté	
1er	Pièce n°83	Mur		Enduit projeté	S346	enduit projeté	
1er	Pièce n°84	Mur		Enduit projeté	S354	enduit projeté	
1er	Pièce n°85	Mur		Enduit projeté	S350	enduit projeté	
1er	Pièce n°86	Mur		Enduit projeté	S360	enduit projeté	
1er	Pièce n°87	Mur		Enduit projeté	S364	enduit projeté	
1er	Pièce n°88	Mur		Enduit projeté	S367	enduit projeté	
1er	Pièce n°90	Mur		Enduit projeté	S374	enduit projeté	
1er	Dégagement n°10	Mur		Enduit projeté	S377	enduit projeté	
1er	Pièce n°91	Mur		Enduit projeté	S380	enduit projeté	
1er	Pièce n°92	Mur		Enduit projeté	S383	enduit projeté	
1er	Pièce n°94	Mur		Enduit projeté	S386	enduit projeté	
+1 au +2	Escalier annexe	Mur		Enduit projeté	S431	enduit projeté	

**ZPSO n° 2012 Mur Enduit projeté** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Pièce n°45	Mur	X	Enduit projeté	S205	enduit projeté	P024
2ème	Pièce n°63	Mur		Enduit projeté	S206	enduit projeté	P025
1er	Pièce n°66	Mur		Enduit projeté	S278	enduit projeté	
1er	Pièce n°89	Mur		Enduit projeté	S370	enduit projeté	
1er	Pièce n°93	Mur		Enduit projeté	S389	enduit projeté	
2ème	Pièce n°95	Mur		Enduit projeté	S404	enduit projeté	
2ème	Pièce n°96	Mur		Enduit projeté	S408	enduit projeté	
2ème	Pièce n°97	Mur		Enduit projeté	S415	enduit projeté	
2ème	Pièce n°98	Mur		Enduit projeté	S571	enduit projeté	

**ZPSO n° 2013 Cloisons Enduit projeté** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Dégagement n°4	Cloisons	X	Enduit projeté	S207	enduit projeté	P026
2ème	Pièce n°44	Cloisons		Enduit projeté	S208	enduit projeté	P027
2ème	Pièce n°46	Cloisons		Enduit projeté	S209	enduit projeté	
2ème	Pièce n°47	Cloisons		Enduit projeté	S433	enduit projeté	
2ème	Pièce n°48	Cloisons		Enduit projeté	S211	enduit projeté	
2ème	Palier n°2	Cloisons		Enduit projeté	S273	enduit projeté	
2ème	Dégagement n°5	Cloisons		Enduit projeté	S212	enduit projeté	
2ème	Pièce n°49	Cloisons		Enduit projeté	S213	enduit projeté	
2ème	Pièce n°50	Cloisons		Enduit projeté	S214	enduit projeté	

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Pièce n°51	Cloisons		Enduit projeté	S215	enduit projeté	
2ème	Pièce n°52	Cloisons		Enduit projeté	S216	enduit projeté	
2ème	Pièce n°53	Cloisons		Enduit projeté	S217	enduit projeté	
2ème	Dégagement n°6	Cloisons		Enduit projeté	S218	enduit projeté	
2ème	Pièce n°54	Cloisons		Enduit projeté	S219	enduit projeté	
2ème	Pièce n°55	Cloisons		Enduit projeté	S220	enduit projeté	
2ème	Pièce n°56	Cloisons		Enduit projeté	S221	enduit projeté	
2ème	Pièce n°57	Cloisons		Enduit projeté	S222	enduit projeté	
2ème	Pièce n°58	Cloisons		Enduit projeté	S223	enduit projeté	
2ème	Pièce n°59	Cloisons		Enduit projeté	S224	enduit projeté	
2ème	Pièce n°60	Cloisons		Enduit projeté	S225	enduit projeté	
2ème	Pièce n°61	Cloisons		Enduit projeté	S226	enduit projeté	
2ème	Pièce n°62	Cloisons		Enduit projeté	S227	enduit projeté	
2ème	Pièce n°64	Cloisons		Enduit projeté	S228	enduit projeté	
+1 au +2	Escalier n°3	Cloisons		Enduit projeté	S304	enduit projeté	
1er	Dégagement n°7	Cloisons		Enduit projeté	S280	enduit projeté	
1er	Pièce n°65	Cloisons		Enduit projeté	S573	enduit projeté	
1er	Pièce n°67	Cloisons		Enduit projeté	S283	enduit projeté	
1er	Pièce n°68	Cloisons		Enduit projeté	S286	enduit projeté	
1er	Pièce n°69	Cloisons		Enduit projeté	S289	enduit projeté	
1er	Pièce n°70	Cloisons		Enduit projeté	S292	enduit projeté	
1er	Pièce n°71	Cloisons		Enduit projeté	S295	enduit projeté	
1er	Pièce n°72	Cloisons		Enduit projeté	S298	enduit projeté	
1er	Pièce n°73	Cloisons		Enduit projeté	S576	enduit projeté	
1er	Dégagement n°8	Cloisons		Enduit projeté	S307	enduit projeté	
1er	Pièce n°74	Cloisons		Enduit projeté	S310	enduit projeté	
1er	Pièce n°75	Cloisons		Enduit projeté	S313	enduit projeté	
1er	Pièce n°76	Cloisons		Enduit projeté	S316	enduit projeté	
1er	Pièce n°77	Cloisons		Enduit projeté	S593	enduit projeté	
1er	Pièce n°78	Cloisons		Enduit projeté	S319	enduit projeté	
1er	Pièce n°79	Cloisons		Enduit projeté	S322	enduit projeté	
1er	Pièce n°80	Cloisons		Enduit projeté	S325	enduit projeté	
1er	Pièce n°81	Cloisons		Enduit projeté	S333	enduit projeté	
1er	Pièce n°82	Cloisons		Enduit projeté	S336	enduit projeté	
1er	Dégagement n°9	Cloisons		Enduit projeté	S341	enduit projeté	
1er	Pièce n°83	Cloisons		Enduit projeté	S345	enduit projeté	
1er	Pièce n°84	Cloisons		Enduit projeté	S353	enduit projeté	
1er	Pièce n°85	Cloisons		Enduit projeté	S349	enduit projeté	
1er	Pièce n°86	Cloisons		Enduit projeté	S359	enduit projeté	
1er	Pièce n°87	Cloisons		Enduit projeté	S363	enduit projeté	
1er	Pièce n°88	Cloisons		Enduit projeté	S366	enduit projeté	
1er	Pièce n°90	Cloisons		Enduit projeté	S373	enduit projeté	
1er	Dégagement n°10	Cloisons		Enduit projeté	S376	enduit projeté	
1er	Pièce n°91	Cloisons		Enduit projeté	S379	enduit projeté	
1er	Pièce n°92	Cloisons		Enduit projeté	S382	enduit projeté	
1er	Pièce n°94	Cloisons		Enduit projeté	S385	enduit projeté	
+1 au +2	Escalier annexe	Cloisons		Enduit projeté	S430	enduit projeté	



ZPSO n° 2014 Cloisons Enduit projeté							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Pièce n°45	Cloisons	X	Enduit projeté	S229	enduit projeté	P028
2ème	Pièce n°63	Cloisons		Enduit projeté	S230	enduit projeté	P029
1er	Pièce n°66	Cloisons		Enduit projeté	S277	enduit projeté	
1er	Pièce n°89	Cloisons		Enduit projeté	S369	enduit projeté	
1er	Pièce n°93	Cloisons		Enduit projeté	S388	enduit projeté	
2ème	Pièce n°95	Cloisons		Enduit projeté	S403	enduit projeté	
2ème	Pièce n°96	Cloisons		Enduit projeté	S407	enduit projeté	
2ème	Pièce n°97	Cloisons		Enduit projeté	S414	enduit projeté	
2ème	Pièce n°98	Cloisons		Enduit projeté	S570	enduit projeté	

ZPSO n° 2015 Plafond Enduit projeté							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Dégagement n°4	Plafond	X	Enduit projeté	S231	enduit projeté	P030
2ème	Pièce n°44	Plafond		Enduit projeté	S232	enduit projeté	P031
2ème	Pièce n°46	Plafond		Enduit projeté	S233	enduit projeté	
2ème	Pièce n°47	Plafond		Enduit projeté	S432	enduit projeté	
2ème	Pièce n°48	Plafond		Enduit projeté	S234	enduit projeté	
2ème	Palier n°2	Plafond		Enduit projeté	S235	enduit projeté	
2ème	Dégagement n°5	Plafond		Enduit projeté	S236	enduit projeté	
2ème	Pièce n°49	Plafond		Enduit projeté	S237	enduit projeté	
2ème	Pièce n°50	Plafond		Enduit projeté	S238	enduit projeté	
2ème	Pièce n°51	Plafond		Enduit projeté	S239	enduit projeté	
2ème	Pièce n°52	Plafond		Enduit projeté	S240	enduit projeté	
2ème	Pièce n°53	Plafond		Enduit projeté	S241	enduit projeté	
2ème	Dégagement n°6	Plafond		Enduit projeté	S242	enduit projeté	
2ème	Pièce n°54	Plafond		Enduit projeté	S243	enduit projeté	
2ème	Pièce n°55	Plafond		Enduit projeté	S244	enduit projeté	
2ème	Pièce n°56	Plafond		Enduit projeté	S245	enduit projeté	
2ème	Pièce n°57	Plafond		Enduit projeté	S246	enduit projeté	
2ème	Pièce n°58	Plafond		Enduit projeté	S247	enduit projeté	
2ème	Pièce n°59	Plafond		Enduit projeté	S248	enduit projeté	
2ème	Pièce n°60	Plafond		Enduit projeté	S249	enduit projeté	
2ème	Pièce n°61	Plafond		Enduit projeté	S250	enduit projeté	
2ème	Pièce n°62	Plafond		Enduit projeté	S251	enduit projeté	
2ème	Pièce n°64	Plafond		Enduit projeté	S252	enduit projeté	
+1 au +2	Escalier n°3	Plafond		Enduit projeté	S303	enduit projeté	
1er	Dégagement n°7	Plafond		Enduit projeté	S279	enduit projeté	
1er	Pièce n°65	Plafond		Enduit projeté	S572	enduit projeté	
1er	Pièce n°67	Plafond		Enduit projeté	S282	enduit projeté	
1er	Pièce n°68	Plafond		Enduit projeté	S285	enduit projeté	
1er	Pièce n°69	Plafond		Enduit projeté	S288	enduit projeté	
1er	Pièce n°70	Plafond		Enduit projeté	S291	enduit projeté	
1er	Pièce n°71	Plafond		Enduit projeté	S294	enduit projeté	
1er	Pièce n°72	Plafond		Enduit projeté	S297	enduit projeté	
1er	Pièce n°73	Plafond		Enduit projeté	S578	enduit projeté	
1er	Dégagement n°8	Plafond		Enduit projeté	S306	enduit projeté	
1er	Pièce n°74	Plafond		Enduit projeté	S309	enduit projeté	



Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
1er	Pièce n°75	Plafond		Enduit projeté	S312	enduit projeté	
1er	Pièce n°76	Plafond		Enduit projeté	S315	enduit projeté	
1er	Pièce n°77	Plafond		Enduit projeté	S592	enduit projeté	
1er	Pièce n°78	Plafond		Enduit projeté	S318	enduit projeté	
1er	Pièce n°79	Plafond		Enduit projeté	S321	enduit projeté	
1er	Pièce n°80	Plafond		Enduit projeté	S324	enduit projeté	
1er	Pièce n°81	Plafond		Enduit projeté	S332	enduit projeté	
1er	Pièce n°82	Plafond		Enduit projeté	S335	enduit projeté	
1er	Dégagement n°9	Plafond		Enduit projeté	S340	enduit projeté	
1er	Pièce n°83	Plafond		Enduit projeté	S344	enduit projeté	
1er	Pièce n°84	Plafond		Enduit projeté	S352	enduit projeté	
1er	Pièce n°85	Plafond		Enduit projeté	S348	enduit projeté	
1er	Pièce n°86	Plafond		Enduit projeté	S358	enduit projeté	
1er	Pièce n°87	Plafond		Enduit projeté	S362	enduit projeté	
1er	Pièce n°88	Plafond		Enduit projeté	S365	enduit projeté	
1er	Pièce n°90	Plafond		Enduit projeté	S372	enduit projeté	
1er	Dégagement n°10	Plafond		Enduit projeté	S375	enduit projeté	
1er	Pièce n°91	Plafond		Enduit projeté	S378	enduit projeté	
1er	Pièce n°92	Plafond		Enduit projeté	S381	enduit projeté	
1er	Pièce n°94	Plafond		Enduit projeté	S384	enduit projeté	
1er	Grande salle	Plafond		Enduit projeté	S428	enduit projeté	
+1 au +2	Escalier annexe	Plafond		Enduit projeté	S429	enduit projeté	

**ZPSO n° Z016 Plafond Enduit projeté** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Pièce n°45	Plafond	X	Enduit projeté	S253	enduit projeté	P032
2ème	Pièce n°63	Plafond		Enduit projeté	S254	enduit projeté	P033
1er	Pièce n°66	Plafond		Enduit projeté	S276	enduit projeté	
1er	Pièce n°89	Plafond		Enduit projeté	S368	enduit projeté	
1er	Pièce n°93	Plafond		Enduit projeté	S387	enduit projeté	
2ème	Pièce n°95	Plafond		Enduit projeté	S402	enduit projeté	
2ème	Pièce n°96	Plafond		Enduit projeté	S406	enduit projeté	
2ème	Pièce n°97	Plafond		Enduit projeté	S413	enduit projeté	
2ème	Pièce n°98	Plafond		Enduit projeté	S569	enduit projeté	

**ZPSO n° Z017 Faux-plafond Plaques de faux-plafond** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Dégagement n°4	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S274	plaques	
2ème	Dégagement n°5	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S275	plaques	
2ème	Pièce n°49	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S255	plaques	P034
2ème	Pièce n°50	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S258	plaques	

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Pièce n°51	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S259	plaques	
2ème	Pièce n°52	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S260	plaques	
2ème	Pièce n°53	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S261	plaques	
2ème	Dégagement n°6	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S262	plaques	
2ème	Pièce n°54	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S263	plaques	
2ème	Pièce n°55	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S264	plaques	
2ème	Pièce n°57	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S266	plaques	
2ème	Pièce n°58	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S267	plaques	
2ème	Pièce n°59	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S268	plaques	
2ème	Pièce n°60	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S269	plaques	
2ème	Pièce n°61	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S270	plaques	
2ème	Pièce n°62	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S271	plaques	

**ZPSO n° 2018 Faux-plafond Plaques de faux-plafond** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Pièce n°56	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S272	plaques	
2ème	Pièce n°64	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S256	plaques	P035

**ZPSO n° 2019 Faux-plafond Plaques de faux-plafond** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Pièce n°63	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S257	plaques	P036

**ZPSO n° 2020 Faux-plafond Plaques de faux-plafond** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
1er	Dégagement n°7	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S301	plaque	
1er	Pièce n°67	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S300	plaque	P038
1er	Pièce n°70	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S302	plaque	

ZPSO n° 2021 Faux-plafond Plaques de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
1er	Pièce n°73	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S575	plaques	
1er	Dégagement n°8	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S327	plaques	P039
1er	Pièce n°84	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S356	plaques	
1er	Dégagement n°10	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S392	plaques	
1er	Pièce n°92	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S393	plaques	
1er	Pièce n°93	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S391	plaques	
1er	Pièce n°94	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S390	plaques	

ZPSO n° 2022 Faux-plafond Plaques de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
1er	Pièce n°74	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S329	plaques	
1er	Pièce n°75	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S330	plaques	
1er	Pièce n°76	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S331	plaques	
1er	Pièce n°77	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S591	plaques	
1er	Pièce n°79	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S328	plaques	P040
1er	Pièce n°81	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond			
1er	Pièce n°82	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S338	plaques	
1er	Dégagement n°9	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S355	plaques	
1er	Pièce n°83	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S343	plaques	
1er	Pièce n°85	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S347	plaques	
1er	Pièce n°86	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S357	plaques	
1er	Pièce n°87	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S361	plaques	

ZPSO n° 2023 Faux-plafond Plaques de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
1er	Pièce n°89	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S371	plaques	P041

ZPSO n° Z024 Faux-plafond Plaques de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
1er	Pièce n°90	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S399	plaques	
1er	Pièce n°91	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S400	plaques	
1er	Pièce n°93	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S398	plaques	P042

ZPSO n° Z025 Faux-plafond Plaques de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
1er	Pièce n°68	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S409	plaque	P037
2ème	Pièce n°95	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S410	plaque	
2ème	Pièce n°96	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S411	plaque	
2ème	Pièce n°97	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S412	plaque	
2ème	Pièce n°98	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S568	plaque	

ZPSO n° Z026 Mur Enduit projeté							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Entresol	Pièce n°101	Mur		Enduit projeté	S450	enduit projeté	
Entresol	Dégagement n°11	Mur	X	Enduit projeté	S435	enduit projeté	P043
Entresol	Pièce n°104	Mur		Enduit projeté	S436	enduit projeté	P044
Entresol	Pièce n°105	Mur		Enduit projeté	S556	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°106	Mur		Enduit projeté	S437	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°108	Mur		Enduit projeté	S438	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°110	Mur		Enduit projeté	S439	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°111	Mur		Enduit projeté	S440	enduit projeté	
Entresol	Dégagement n°12	Mur		Enduit projeté	S441	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°112	Mur		Enduit projeté	S442	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°113	Mur		Enduit projeté	S443	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°114	Mur		Enduit projeté	S444	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°115	Mur		Enduit projeté	S445	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°116	Mur		Enduit projeté	S446	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°117	Mur		Enduit projeté	S447	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°118	Mur		Enduit projeté	S486	enduit projeté	
RDC	Pièce n°121	Mur		Enduit projeté	S510	enduit projeté	
RDC	Pièce n°122	Mur		Enduit projeté	S513	enduit projeté	
RDC	Pièce n°123	Mur		Enduit projeté	S516	enduit projeté	
RDC	Pièce n°124	Mur		Enduit projeté	S519	enduit projeté	
RDC	Dégagement n°13	Mur		Enduit projeté	S523	enduit projeté	
RDC	Pièce n°127	Mur		Enduit projeté	S529	enduit projeté	
RDC	Pièce n°128	Mur		Enduit projeté	S532	enduit projeté	
RDC	Pièce n°130	Mur		Enduit projeté	S535	enduit projeté	

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Pièce n°131	Mur		Enduit projeté	S542	enduit projeté	
RDC	Pièce n°132	Mur		Enduit projeté	S546	enduit projeté	
RDC	Pièce n°133	Mur		Enduit projeté	S550	enduit projeté	
RDC	Pièce n°135	Mur		Enduit projeté	S588	enduit projeté	
RDC	Local n°1	Mur		Enduit projeté	S590	enduit projeté	

**ZPSO n° 2027 Mur Enduit projeté** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Entresol	Pièce n°107	Mur	X	Enduit projeté	S448	enduit projeté	P045
Entresol	Pièce n°109	Mur		Enduit projeté	S449	enduit projeté	P046
RDC	Pièce n°126	Mur		Enduit projeté	S526	enduit projeté	
RDC	Pièce n°134	Mur		Enduit projeté	S538	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°136	Mur		Enduit projeté	S554	enduit projeté	

**ZPSO n° 2028 Cloisons Enduit projeté** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Entresol	Pièce n°101	Cloisons	X	Enduit projeté	S451	enduit projeté	P047
Entresol	Pièce n°102	Cloisons		Enduit projeté	S453	enduit projeté	
Entresol	Dégagement n°11	Cloisons		Enduit projeté	S452	enduit projeté	P048
Entresol	Pièce n°104	Cloisons		Enduit projeté	S466	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°106	Cloisons		Enduit projeté	S454	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°110	Cloisons		Enduit projeté	S456	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°111	Cloisons		Enduit projeté	S457	enduit projeté	
Entresol	Dégagement n°12	Cloisons		Enduit projeté	S458	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°112	Cloisons		Enduit projeté	S459	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°113	Cloisons		Enduit projeté	S460	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°114	Cloisons		Enduit projeté	S461	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°115	Cloisons		Enduit projeté	S462	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°116	Cloisons		Enduit projeté	S463	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°117	Cloisons		Enduit projeté	S464	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°118	Cloisons		Enduit projeté	S465	enduit projeté	
RDC	Pièce n°121	Cloisons		Enduit projeté	S509	enduit projeté	
RDC	Pièce n°122	Cloisons		Enduit projeté	S512	enduit projeté	
RDC	Pièce n°123	Cloisons		Enduit projeté	S515	enduit projeté	
RDC	Pièce n°124	Cloisons		Enduit projeté	S518	enduit projeté	
RDC	Dégagement n°13	Cloisons		Enduit projeté	S522	enduit projeté	
RDC	Pièce n°127	Cloisons		Enduit projeté	S528	enduit projeté	
RDC	Pièce n°128	Cloisons		Enduit projeté	S531	enduit projeté	
RDC	Pièce n°130	Cloisons		Enduit projeté	S534	enduit projeté	
RDC	Pièce n°131	Cloisons		Enduit projeté	S541	enduit projeté	
RDC	Pièce n°132	Cloisons		Enduit projeté	S545	enduit projeté	
RDC	Pièce n°133	Cloisons		Enduit projeté	S549	enduit projeté	
RDC	Pièce n°135	Cloisons		Enduit projeté	S587	enduit projeté	

ZPSO n° Z030 Cloisons Enduit projeté							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Entresol	Pièce n°107	Cloisons	X	Enduit projeté	S467	enduit projeté	P049
Entresol	Pièce n°109	Cloisons		Enduit projeté	S468	enduit projeté	P050
RDC	Pièce n°126	Cloisons		Enduit projeté	S525	enduit projeté	
RDC	Pièce n°134	Cloisons		Enduit projeté	S537	enduit projeté	

ZPSO n° Z031 Plafond Enduit projeté							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Entresol	Pièce n°101	Plafond	X	Enduit projeté	S469	enduit projeté	P051
Entresol	Pièce n°102	Plafond		Enduit projeté	S471	enduit projeté	
Entresol	Dégagement n°11	Plafond		Enduit projeté	S470	enduit projeté	P052
Entresol	Pièce n°104	Plafond		Enduit projeté	S472	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°105	Plafond		Enduit projeté	S555	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°106	Plafond		Enduit projeté	S473	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°108	Plafond		Enduit projeté	S474	enduit projeté	
		Plafond		Enduit projeté	S475	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°110	Plafond		Enduit projeté	S476	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°111	Plafond		Enduit projeté	S477	enduit projeté	
Entresol	Dégagement n°12	Plafond		Enduit projeté	S478	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°112	Plafond		Enduit projeté	S479	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°113	Plafond		Enduit projeté	S480	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°114	Plafond		Enduit projeté	S481	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°115	Plafond		Enduit projeté	S482	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°116	Plafond		Enduit projeté	S483	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°117	Plafond		Enduit projeté	S484	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°118	Plafond		Enduit projeté	S485	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°119	Plafond		Enduit projeté	S504	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°120	Plafond		Enduit projeté	S507	enduit projeté	
RDC	Pièce n°121	Plafond		Enduit projeté	S508	enduit projeté	
RDC	Pièce n°122	Plafond		Enduit projeté	S511	enduit projeté	
RDC	Pièce n°123	Plafond		Enduit projeté	S514	enduit projeté	
RDC	Pièce n°124	Plafond		Enduit projeté	S517	enduit projeté	
RDC	Dégagement n°13	Plafond		Enduit projeté	S521	enduit projeté	
RDC	Pièce n°127	Plafond		Enduit projeté	S527	enduit projeté	
RDC	Pièce n°128	Plafond		Enduit projeté	S530	enduit projeté	
RDC	Pièce n°130	Plafond		Enduit projeté	S533	enduit projeté	
RDC	Pièce n°131	Plafond		Enduit projeté	S540	enduit projeté	
RDC	Pièce n°132	Plafond		Enduit projeté	S544	enduit projeté	
RDC	Pièce n°133	Plafond		Enduit projeté	S548	enduit projeté	
RDC	Pièce n°135	Plafond		Enduit projeté	S586	enduit projeté	
RDC	Local n°1	Plafond		Enduit projeté	S589	enduit projeté	

ZPSO n° Z032 Plafond Enduit projeté							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Entresol	Pièce n°107	Plafond	X	Enduit projeté	S487	enduit projeté	P053



Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Entresol	Pièce n°109	Plafond		Enduit projeté	S488	enduit projeté	P054
RDC	Pièce n°126	Plafond		Enduit projeté	S524	enduit projeté	
RDC	Pièce n°134	Plafond		Enduit projeté	S536	enduit projeté	
Entresol	Pièce n°136	Plafond		Enduit projeté	S552	enduit projeté	

**ZPSO n° Z033 Faux-plafond Plaques de faux-plafond** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Entresol	Dégagement n°11	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S489	plaques	P056
Entresol	Pièce n°104	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S503	plaques	
Entresol	Pièce n°110	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S490	plaques	
Entresol	Pièce n°111	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S491	plaques	
Entresol	Dégagement n°12	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S492	plaques	
Entresol	Pièce n°112	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S493	plaques	
Entresol	Pièce n°113	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S494	plaques	
Entresol	Pièce n°114	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S495	plaques	
Entresol	Pièce n°115	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S496	plaques	
Entresol	Pièce n°117	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S497	plaques	
Entresol	Pièce n°118	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S498	plaques	
RDC	Pièce n°124	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S520	plaques	
RDC	Pièce n°130	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S551	plaques	
RDC	Pièce n°131	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S539	plaques	
RDC	Pièce n°132	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S543	plaques	
RDC	Pièce n°133	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S547	plaques	
RDC	Pièce n°135	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S585	plaques	

**ZPSO n° Z034 Faux-plafond Plaques de faux-plafond** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Entresol	Pièce n°110	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S500	plaques	
Entresol	Dégagement n°12	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S499	plaques	P057
Entresol	Pièce n°113	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S502	plaques	

**ZPSO n° Z035 Conduit de fluide Calorifuge** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Pièce n°123	Conduit de fluide n°1	X	Calorifuge	S564	calorifuge	P058
RDC	Pièce n°125	Conduit de fluide n°1		Calorifuge	S566	calorifuge	

**ZPSO n° Z036 Conduit de fluide Calorifuge** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
RDC	Pièce n°123	Conduit de fluide n°2	X	Calorifuge	S565	conduit	P059
RDC	Pièce n°125	Conduit de fluide n°2		Calorifuge	S567	conduit	

**ZPSO n° Z037 Faux-plafond Plaques de faux-plafond** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Entresol	Pièce n°107	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S582		P055
RDC	Pièce n°126	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S583		
RDC	Pièce n°134	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S584		

**ZPSO n° Z038 Plancher Dalles de sol** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
1er	Pièce n°90	Plancher		Dalles de sol	S600		
1er	Dégagement n°10	Plancher	X	Dalles de sol	S599		
1er	Pièce n°91	Plancher		Dalles de sol	S601		
1er	Pièce n°93	Plancher		Dalles de sol	S602		

**ZPSO n° Z039 Plancher couche inférieure Dalles de sol** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
3ème	Dégagement n°2	Plancher couche inférieure	X	Dalles de sol	S604		
3ème	Pièce n°13	Plancher couche inférieure		Dalles de sol	S620		
3ème	Dégagement n°3	Plancher		Dalles de sol	S607		
3ème	Pièce n°30	Plancher		Dalles de sol	S608		

ZPSO n° Z040 Plancher couche supérieure Dalles de sol							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
3ème	Dégagement n°2	Plancher couche supérieure	X	Dalles de sol	S619		
3ème	Pièce n°13	Plancher couche supérieure		Dalles de sol	S621		

ZPSO n° Z041 Plancher Dalles de sol							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Entresol	Cuisine	Plancher	X	Dalles de sol	S679	dalles de sol	P066

ZPSO n° Z042 Plancher Dalles de sol							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Entresol	Local n°2	Plancher	X	Dalles de sol	S680	dalles de sol	P067
1er	Pièce n°140	Plancher		Dalles de sol	S681	dalles de sol	
1er	Pièce n°144	Plancher		Dalles de sol	S682	dalles de sol	

ZPSO n° Z043 Mur Enduit projeté							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
1er	Pièce n°144	Mur	X	Enduit projeté	S683	enduit projeté	P072

ZPSO n° Z044 Plancher Dalles de sol							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Pièce n°159	Plancher		Dalles de sol	S685	dalles de sol	
2ème	Pièce n°162	Plancher	X	Dalles de sol	S684	dalles de sol	P080

ZPSO n° Z045 Faux-plafond Plaques de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Passerelle n°2	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S686	plaques	P085
2ème	Pièce n°154	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S687	plaques	

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Pièce n°155	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S688	plaques	
2ème	Pièce n°156	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S689	plaques	

**ZPSO n° Z046 Faux-plafond Plaques de faux-plafond** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
2ème	Pièce n°157	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S691	plaques	
2ème	Pièce n°158	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S692	plaques	
2ème	Dégagement n°19	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S690	plaques	P086

**ZPSO n° Z047 Plancher Dalles de sol** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Combles	Dégagement n°21	Plancher	X	Dalles de sol	S693	dalles de sol	P091
Combles	W.C. n°3	Plancher		Dalles de sol	S694	dalles de sol	

**ZPSO n° Z048 Mur Enduit projeté** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Combles	Combles Puget	Mur	X	Enduit projeté	S695	enduit projeté	P088
Combles	Archives	Mur		Enduit projeté	S696	enduit projeté	

**ZPSO n° Z049 Faux-plafond Plaques de faux-plafond** Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Descriptif des couches	Prélèvement
Combles	Dégagement n°21	Faux-plafond	X	Plaques de faux-plafond	S697	plaques	P093
Combles	W.C. n°3	Faux-plafond		Plaques de faux-plafond	S698	plaques	

## ATTESTATION(S)

### Votre Assurance

► RC PRESTATAIRES



### Assurance et Banque

ATTESTATION

### COURTIER

VD ASSOCIES  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
Tél : 05 56 30 95 75  
Fax : 08 97 50 56 06  
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR  
Portefeuille : 0201478984

SAS WE GROUP  
30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES  
13420 GEMENOS

### Vos références :

Contrat n° 7518072604  
Client n° 0606417920

AXA France IARD, atteste que : **SAS WE GROUP**  
**30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES**  
**13420 GEMENOS**

Est titulaire d'un contrat d'assurance N° 7518072604 ayant pris effet le 15/7/2017  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité civile** pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE,**

### TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB
- REPERAGE DE PLOMB AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE D'AMIANTE
- CONTROLE PERIODIQUE AMIANTE
- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
- MESURAGE (LOI CARREZ / LOI BOUTIN)
- CONTROLE INSTALLATIONS ASSAINISSEMENT COLLECTIF & NON COLLECTIF
- CALCUL DES MILLIEMES DE COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC RADON
- LOI S.R.U : DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE POUR MISE EN COPROPRIETE D'IMMEUBLE DE PLUS DE 15 ANS
- DTG DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL COPROPRIETE
- REPERAGE D'AMIANTE et hap SUR SURFACES BITUMEEES ET ENROBEEES
- REPERAGE D'AMIANTE AVANT/APRES TRAVAUX ET DEMOLITION, et dans le cadre du Décret 2017-899 du 9/05/2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- PRESENCE DE TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES Y COMPRIS AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION

1005260190710

### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/



- ETAT DE L'INSTALLATION DE GAZ
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS
- ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP - ex ENRNMT, ESRIS)
- ETAT DU DISPOSITIF DE SECURITE DES PISCINES
- CERTIFICAT DE LOGEMENT DECENT
- CERTIFICAT DES TRAVAUX DE REHABILITATIONS
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- CERTIFICAT AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE ET PRET A TAUX ZERO
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
- PRESENCE DE CHAMPIGNONS LIGNIVORES
- EVALUATION IMMOBILIERE
- PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, DOCUMENT UNIQUE DE SECURITE
- MESURE D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE
- FORMATION EN RAPPORT AVEC LES ACTIVITES DECRITES AU CONTRAT (REPRESENTANT MOINS DE 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)
- AUDIT CERTIFICATION
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIERS
- ANALYSE DE LA TENUEUR EN PLOMB DANS L'EAU POTABLE
- PRISE DE MESURES RELEVES DE COTES ET PLANS EXISTANTS, SANS PRECONISATION ET SUIVI A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE LA RESPONSABILITE DECENNALE ET SOUMISES A ASSURANCE OBLIGATOIRE, ET NOTAMMENT CELLES DE GEOMETRE OU ARCHITECTE.
- THERMOGRAPHIE
- INFILTROMETRIE
- AUDITS ENERGETIQUES, SANS PRECONISATION SUIVIE D'ETUDES TECHNIQUES
- A L'EXCLUSION DE TOUTES MISSIONS DE BET THERMIQUE / GENIE CLIMATIQUE, AVEC NOTAMMENT ETUDE, CHOIX, ET DIMENSIONNEMENT D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE OU D'ISOLATION THERMIQUE.
- CONTROLES ELECTRIQUES PERIODIQUES ET INITIAL
- VERIFICATION DES ENGINS ET MOYENS DE LEVAGE
- CONTROLE SECURITE AIRES DE JEUX
- DIAGNOSTIC LEGIONELLOSE
- RECHERCHE DE METAUX LOURDS

Repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes selon :

- Code du Travail (articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6)
- Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes
- Annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
- NF X46-101 - Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins et autres constructions flottantes - Mission et méthodologie
- Inspections relatives à la prévention des risques liés à l'amiante
- Repérage et évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires selon :
- Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires
- Arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport de repérage prévus à l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le cadre du repérage de l'amiante à bord des navires

AXA France IARD SA  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2



-Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires  
-Méthode(s) d'inspection interne(s) développée(s) par l'organisme d'inspection

- INSPECTIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES A LA PRESENCE DE MATIERES DANGEREUSES  
- INVENTAIRE DES MATIERES DANGEREUSES DANS LES NAVIRES

Sous réserve d'accréditation validée par la COFRAC

Ces activités peuvent être exercées sur tout type de biens.

La garantie Responsabilité Civile Professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000€ par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 01/01/2024 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 15 décembre 2022  
Pour la société :



**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3

## CERTIFICAT DE QUALIFICATION



### WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 01»

Décerné à : **GREWIS Kevin**

Sous le numéro : **C2017-SE05-002**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 15/09/2022 Au 17/07/2029
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>MENTION</b> )	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 15/02/2023 Au 14/02/2030
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/02/2023 Au 14/02/2030
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 15/09/2022 Au 01/06/2027
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>MENTION</b> )	Du 15/09/2022 Au 01/06/2027
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 15/09/2022 Au 17/07/2029
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 15/02/2023

Par WE-CERT

Mme. Julie HOFFMANN - Responsable de certification



WE-CERT "Qualit'compétences" - 16 rue de Villars, 57 100 THIONVILLE  
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : [admin@qualit-competences.com](mailto:admin@qualit-competences.com)  
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021